



Zagnańsk, dnia 28 września 2023 r.

PZ.271.1.21.2023.PZZ

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Postępowania pn: „Remont ul. Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gmina Zagnańsk”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania z dnia 26.09.2023 r.

Pytanie nr 1.

Proszę o udostępnienie Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla niniejszego zadania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego

W załączeniu skan zgłoszenia.

Pytanie nr 2.

Zgodnie z załącznikiem nr 10, tj. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 3, „Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wynikających z opinii Zarządców dróg, linii energetycznych, telefonicznych, sieci sanitarnych i wodociągowych itp.”. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia proszę o określenie, czy w ramach inwestycji należy wykonać przebudowę /rozbudowę/wymianę elementów uzbrojenia technicznego znajdującego się w rejonie drogi? Nadmieniam, że dokumentacja projektowa nie obejmuje swym zakresem przebudowy ww. elementów. Jednocześnie proszę o określenie, o jakich uzgodnieniach mowa?

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach inwestycji nie przewidujemy przebudowy/rozbudowy/wymiany elementów uzbrojenia technicznego drogi.

Pytanie nr 3.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie uzgodnień projektu z zarządcami sieci znajdujących się w rejonie objętym remontowaną drogą gminną.

Odpowiedź Zamawiającego

Zakres prac nie wymaga uzgodnień projektu z zarządcami sieci znajdujących się w rejonie remontowanej drogi.

Pytanie nr 4.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy wykonać 337 mb krawężnika betonowego. Zgodnie z przedmiarem robót poz. 8 d.4, do obliczeń ilości ławy betonowej pod krawężnik, przyjęto długość 337 mb, zaś zgodnie z poz. 9 d.4 należy wykonać 200 mb krawężników betonowych. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o ujednoczenie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przyjąć wykonanie 337mb krawężnika betonowego.



Pytanie nr 5.

Proszę o wskazanie grubości płyt ażurowych wskazanych do wykonania w przedmiarze robót poz. 17 d.5.

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przyjąć płyty ażurowe o grubości 10cm.

Pytanie nr 6.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr D.05.03.11 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 16W dla KR 2. Zgodnie z opisem technicznym, projektowana droga ma posiadać kategorię ruchu KR 1. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o ujednoczenie dokumentacji. Jednocześnie Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do wykonania warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR 1-2.

Odpowiedź Zamawiającego

Dopuszczamy do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W50/70 KR1-2.

Pytanie nr 7.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr D.05.03.13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm dla KR 2, zaś zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem robót, grubość warstwy ścieralnej wynosi 4 cm, a droga ma KR 1. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o ujednoczenie dokumentacji i jednoznaczne wskazanie grubości warstwy ścieralnej i rodzaju mieszanki jaką należy wbudować.

Odpowiedź Zamawiającego

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego gr. 5cm KR2.

Pytanie nr 8.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr D-08.01.01, krawężniki betonowe powinny posiadać nasiąkliwość poniżej 4%. W związku z bardzo trudną dostępnością materiałów o stawianych wymaganiach, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymaganej nasiąkliwości do 5%.

Odpowiedź Zamawiającego

Wyrażamy zgodę na zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości 5%.

Pytanie nr 9.

Czy w ramach inwestycji należy wykonać projekt Stałej Organizacji Ruchu oraz ustawić nowe oznakowanie? Jeśli tak, proszę o określenie rodzaju oznakowania poziomego (cienkowarstwowe/ grubowarstwowe gładkie/grubowarstwowe strukturalne), a także proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje oznakowanie aktywne w ramach realizacji ww. robót?

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach inwestycji nie przewidujemy wykonania Stałej Organizacji Ruchu i nowego oznakowania, w tym aktywnego.

Pytanie nr 10.

Czyją własność stanowić będzie destrukcja z frezowania warstw bitumicznych jezdni?

Odpowiedź Zamawiającego

Destrukcja będzie własnością Zamawiającego.



Pytanie nr 11.

Czy zgodnie z projektem umowy (załącznik nr 9 do SWZ), w cenie ofertowej należy uwzględnić wykonanie ciekun przyjezdniowegou o szerokości 20 cm i długości 30 cm z kostki brukowej? Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robótn nie obejmują swym zakresem tych prac. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, proszę o ujednoclenie dokumentacji. Jeśli przedmiotowe prace należy wykonać, proszę o wskazanie rodzaju kostki brukowej (typ, grubość, kolor).

Odpowiedź Zamawiającego

W ofercie należy uwzględnić wymienione prace budowy ciekun przyjezdniowegou z kostki brukowej koloru szarego gr. 6cm.

Pytanie nr 12.

Czy Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji prac ma obowiązek dokonać zawiadomienia rozpoczęcia robótn budowlanych?

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca nie ma takiego obowiązku.

Pytanie nr 13.

Czy Wykonawca po zakończeniu realizacji ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia zakończenia robótn? Jeśli nie, proszę o zmianę projektu umowy w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca nie ma takich obowiązków. Zapis w projekcie umowy zostanie usunięty.

Pytanie nr 14.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę zapisów wzoru umowy (zał. nr 9 do SWZ) w zakresie zapisów §2 ust. 2. Zgodnie z zapisami ust. 1, termin realizacji inwestycji wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z kolei wg ust. 2, zakończenie całości robótn wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nastąpi do końca czerwca 2024 r. Na etapie składania oferty Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie określić terminu zawarcia umowy. W związku z tym, termin zakończenia realizacji robótn, czyli 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, może być dłuższy niż koniec czerwca 2024 r. Dodatkowo, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia, czyli do 05.11.2023 r. W przypadku przedłużenia się procedury wyboru oferty Wykonawcy, termin realizacji od tego dnia upływałby 05.07.2024 r. Ponadto, w trakcie realizacji robótn mogą pojawić się okoliczności, które spowodują konieczność wydłużenia terminu realizacji. W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o usunięcie zapisów §2 ust. 2 projektu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmieni zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zapis §2 ust. 2 zostanie usunięty. W załączeniu poprawiony wzór umowy.

Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Stępień

/podpisana elektronicznie/



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866