

Szkoła podstawowa w Królowej Górnej
roboty remontowe w zakresie :
- remont sanitariatu przedszkola

Identyfikator kosztorysu: KRÓLOWA GÓRNA - SANITARIAT
PRZEDSZKOLA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 16.11.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE		
1.1	posadzki, podłóża		
1	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,7*2,3+3,15*2,7	m2	14,72
	14,72		
2	KNR 4-01 804-7 Zerwanie posadzki cementowej	m2	14,72
3	KNR 2-02 WACETOB 1105-3 Grunt dyspersyjny	m2	14,72
4	KNR 2-02 WACETOB 1104-1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro	m2	14,72
5	KNR 2-02 WACETOB 1104-3 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm [RMS=3]	m2	14,72
6	KNR 2-02 WACETOB 1129-1 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2	14,72
7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	14,72
8	KNR 2-02 WACETOB 608-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	14,72
9	KNR 2-02 WACETOB 1104-1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro	m2	14,72
10	KNR 2-02 WACETOB 1104-3 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm [RMS=4]	m2	14,72
11	KNR 2-02 WACETOB 1116-7 dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	14,72
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych	m2	14,72
13	KNR 4-01 106-4 usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 14,72*0,07	m3	1,03
	1,03		
14	KNR 4-01 108-6 Wywóz samochodami samowyładowczymi na odl do 1 km. 1,03	m3	1,03
	1,03		
15	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=12] 1,03	m3	1,03
	1,03		
16	KNR 4-04 1-1 opłata za utylizację 1,03	m3	1,03
	1,03		

1.2 ściany, stropy

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 4-01 WACETOB 346-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły 1,2*2,0h	m2	2,40
		2,40	
18	KNR 4-01 WACETOB 821-8 Rozebranie okładziny ściennej (2,7+2,3)*2*2,0h - (0,8*2,0*2) (2,7+3,15)*2*2,0h - 0,8*2,0 (2,0*2+0,8)*0,3	m2	40,04
		16,80	
		21,80	
		1,44	
19	KNR 4-01 WACETOB 710-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na ścianach	m2	40,04
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2802-5 Licowanie ścian płytkami na zaprawach klejowych	m2	40,04
		40,04	
21	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany (2,7+2,3)*2*3,25h (2,7+3,15)*2*3,25h -płytki 40,04 stropy 14,72	m2	45,21
		32,50	
		38,03	
		-40,04	
		14,72	
22	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku ściany (2,7+2,3)*2*3,25h (2,7+3,15)*2*3,25h -płytki 40,04	m2	30,49
		32,50	
		38,03	
		-40,04	
23	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku stropy 14,72	m2	14,72
		14,72	
24	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem 14,72+30,49	m2	45,21
		45,21	
25	KNR 2-02 1505-4 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych	m2	45,21
26	KNR 4-01 106-4 usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 40,04*0,04	m3	1,60
		1,60	
27	KNR 4-01 108-6 Wywóz samochodami samowyladowczymi na odl do 1 km. 1,6	m3	1,60
		1,60	
28	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=12] 1,6	m3	1,60
		1,60	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
29	KNR 4-04 1-1 opłata za utylizację 1,6	m3 1,60	1,60
1.3 wymiana instalacji wod-kan, co, elektrycznej, biały montaż			
30	KNR 4-03 WACETOB 606-4 Wymiana opraw oświetleniowych	kpl	7,00
31	KNR 4-02 WACETOB 234-7 Demontaż demontaż brodzika	kpl	1,00
32	KNR 2-15 WACETOB 232-2 Brodzik natryskowy	kpl	1,00
33	KNR 2-15 WACETOB 232-2 montaż kabiny - osłony brodzikowej, szkło, dwa elementy bez drzwi	kpl	1,00
34	KNR 4-02 WACETOB 229-4 demontaż - rura żeliwna kanalizacyjna o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku 3,2*2+0,7 3,2+2,7	m 7,10 5,90	13,00
35	KNR 2-15 WACETOB 208-3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 110 mm, połączenia wciskowe 3,2*2+0,7	m 7,10	7,10
36	KNR 2-15 WACETOB 208-2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 75 mm, połączenia wciskowe 3,2+2,7	m 5,90	5,90
37	KNR 4-02 WACETOB 204-2 Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 70 mm uszczelnionych zaprawą cementową lub kitem	szt	6,00
38	KNR 4-02 WACETOB 204-7 Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 100 mm uszczelnionych ołowiem lub folią ołowianą	szt	3,00
39	KNR 4-02 WACETOB 111-5 Wymiana podejścia dopływowego wodociągowego do płuczki ustępowej o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt	3,00
40	KNR 4-02 WACETOB 111-3 Wymiana podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czepalnego, hydrantu i baterii o średnicy 25 mm	szt	6,00
41	KNR 4-02 WACETOB 516-2 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	1,00
42	KNR 4-02 WACETOB 521-2 Demontaż grzejnika stalowego 2-płytkowego	kpl	1,00
43	KNR 4-02 WACETOB 132-1 Wymiana baterii umywalkowej	szt	3,00
44	KNR 4-02 WACETOB 220-2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	3,00
45	KNR 4-02 WACETOB 225-1 Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt	3,00
46	KNR 4-02 WACETOB 234-1 Demontaż pisuaru	kpl	3,00
47	KNR 2-15 WACETOB 234-2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	kpl	3,00
48	KNR 4-02 WACETOB 517-2 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 20-32 mm	kpl	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
49	KNR 4-02 WACETOB 516-2 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz z demontażem i montażem osłony	kpl	1,00
1.5 wymiana drzwi, ścianki ustępowe, montaż parapetu.			
50	KNR 4-01 WACETOB 1-1 demontaż istniejących ścianek ustępowych	kpl	1,00
51	KNR 4-01 WACETOB 1-1 ponowny montaż istniejących ścianek ustępowych	kpl	1,00
52	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic 2	szt	2,00
53	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe wzmocnione wraz z ościeżnicą 0,9*2,05*2szt	m2	3,69
54	KNR 4-01 WACETOB 705-5 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III , do 30 cm (2,2*2+1,2)*2szt*2	m	22,40
55	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 22,4*0,3	m2	6,72
56	KNR 4-01 WACETOB 323-2 Obsadzenie nakładki parapetu - pcv komorowe	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----