

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bieżąca konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 150
m. Lubowo Drugie

km 12+240,00-12+860,00

Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	CENA PLN*)	WARTOŚĆ PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
I Roboty przygotowawcze						
1	D.05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach	m ²	40,80	0,00	-
II Roboty nawierzchniowe						
2	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wraz ze skropieniem miejsc wyrównania emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m2	Mg	100,00	0,00	-
3	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2	m ²	3162,00	0,00	-
4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m2	m ²	3162,00	0,00	-
5	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z BA gr. 5cm	m ²	3204,00	0,00	-
6		Uzupełnienie zjazdów indywidualnych oraz zjazdów na pola z pojeździ Wykonawcy gr. do 6cm	m ²	300,00	0,00	-
III Roboty wykończeniowe						
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome krawędziowe cienkowarstwowe ciągłe (P-7d) oraz P-17	m2	148,80	0,00	-
8	D.06.01.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych - materiał rodzimy gr. do 10cm	m ²	1500,00	0,00	-
RAZEM						-
VAT 23%						-
OGÓŁEM						-

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

podpis

