



Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, dnia 11.12.2018 r.

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.
ul. Radosna 8a
43-460 Wiśła

Nasz znak: TU-4374/711/DP/2018

Dot.: warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej przy ulicy Ranozka, Wiejskiej oraz Armii Krajowej w Jastrzębiu-Zdroju

1. W odpowiedzi na pismo informujemy, że odwodnienie ulicy Ranozka, Wiejskiej oraz Armii Krajowej w Jastrzębiu-Zdroju można odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej \varnothing 300 zlokalizowanej w ul. prof. R. Ranozka pokazaną na załączonej mapie linią ciągłą, kolorem jasnoniebieskim.

2. W projekcie odwodnienia sugerujemy uwzględnić następujące uwagi:

a) projektowane odwodnienie poprzez wpusty drogowe wraz z osadnikami podłączyć do projektowanych studni kanalizacyjnych;

b) na kanałach deszczowych należy montować studnie węzłowe i rewizyjne jako prefabrykowane wykonane z betonu C35/45 o średnicy wewnętrznej min. 1000mm. Stopnie zjazdowe wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z normami PN-EN-13101.

c) przewody kanalizacji należy wykonać z rur PVC o ściance litej klasy S (SDR34;SN8) z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki gumowe, posiadających dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych.

d) projektowaną kanalizację deszczową zlokalizować w odległości 1,5m mierząc w poziomie od zewnętrznej krawędzi istniejącej sieci wod.-kan. oraz 0,5m mierząc w pionie w miejscach kolizji z w/w siecią wod.-kan.;

e) w miejscu skrzyżowań odcinki projektowanego odwodnienia oraz sieci wod.-kan. powinny krzyżować się pod kątem zbliżonym do prostego;

f) studnie kanalizacji deszczowej należy zaprojektować:

- na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 60m;
- przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanału oraz na połączeniach i rozdzieleniach;

3. Odprowadzenie ścieków reguluje: Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

4. Dokumentację techniczną w celu uzgodnienia należy uzgodnić w tutejszym zakładzie oraz w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

5. Budowę kanalizacji deszczowej należy zrealizować na podstawie procedur zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

6. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu należy wszelkie kolizje i skrzyżowania projektowanego przewodu z innymi sieciami uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej.

7. Informujemy, że po wykonaniu wszystkich prac należy kanalizację deszczową namierzyć geodezyjnie.

8. Ważność powyższych warunków wygasa po 2 latach od daty ich wydania.

Kopia: a/a

Załącznik: kopia mapy – 1 egz.

Sprawę prowadzi: inż. Dawid Pawelec

Kontakt : tel. 32/4787760, dawid.pawelec@jzwik.com.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Janusz Ogiełto

www.jzwik.pl

e-mail: kancelaria@jzwik.pl

NIP: 633-00-15-717


REGON: 271988582

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy:

KRS: 0000044894

Kapitał Zakładowy: 200 371 310,00 PLN wniesiony w całości

Nr rachunku: 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614 BZWBK S.A.




- SIĘCI PROJEKTOWANE:
- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
 - PROJ. SIĘĆ WODOCIĄGOWA
 - PROJ. KANALIZACJA TŁOCZNA
 - PROJ. RURA OCHRONNA
 - x x x x x - PROJ. SIĘĆ DO LIKWIDACJI
- SIĘCI ISTNIEJĄCE:
- ISTN. SIĘĆ ENERGETYCZNA
 - ISTN. SIĘĆ KANALIZACYJNA
 - ISTN. SIĘĆ WODOCIĄGOWA
 - ISTN. SIĘĆ GAZOWA
 - ISTN. SIĘĆ TELETECHNICZNA
 - ISTN. SIĘĆ CIEPŁOWNICZA

ZAŁĄCZNIK NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU:
76-4544/DP/ 711/2018
Z DNIA: 11.12.2018

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA
UL. ARMII KRAJOWEJ, RANOSZKA I WIEJSKIEJ
W JASTRZĘBIU – ZDROJU

TYTUŁ RYS. PLAN SYTUACYJNY

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Nawrocki	sanitarna	SKL/1930/P00S/07	
PROJEKTANT:	mgr inż. P. Święciak	sanitarna	SLK/3980/P00S/12	
ASYSTENT:	inż. M. Krzkała			
SPRAWDZAJĄCY:				



PROMOST – WISŁA
Sp. z o.o.
43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a

STADIUM	PB	ZLECENIE	MIASTO J-BIE ZDRÓJ
FORMAT	DATA	SKALA	
	10.2018	1:1000	
PLIK		NR RYS.	KD.02