

KOSZTORYS OFERTOWY							
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:							
45110000-1		Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne					
45233000-9		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
NAZWA INWESTYCJI:		PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 169007N NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DZIAŁKĄ NR 253/1 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1509N W MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ					
ADRES INWESTYCJI:		Polska Wieś					
INWESTOR:		Gmina Mragowo					
ADRES INWESTORA:		ul. Królewiecka 60a 11-700 Mragowo					
DATA OPRACOWANIA:		luty 2024r.					
Stawka roboczogodziny:							
Poziom cen:							
NARZUTY:							
Koszty pośrednie [Kp]		R+S					
Zysk [Z]		R+S+Kp(R+S)					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:							
branża:		drogowa - układ drogowy					
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	(Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
				Nazwa	Ilość		
1	2	3		4	5	6	7
*	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		—	—	—	—
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne					
		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00		ryczałt	1,00		
		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu		ryczałt	1,00		
		-postawienie tablic informacyjnych		ryczałt	1,00		
*	D.00.00.01	Usunięcie kolizji z niezinventaryzowanym uzbrojeniem podziemnym					
		- usunięcie kolizji z niezinventaryzowana infrastruktura techniczna		mb	165,00		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		—	—	—	—
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
		- zakres objęty inwestycją		km	1,77		
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu					
		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm		m³	1 200,00		
*	D.01.02.04	Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją					
		- rozbiórka istniejącej nawierzchni		m²	7 900,00		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		—	—	—	—
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów					
		- wykonanie wykopów		m³	6 800,00		
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów					
		- wykonanie nasypów		m³	2 500,00		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
	D.04.00.00	PODBUDOWY		—	—	—	—
	D.04.01.01	Warstwa mrozochronna/ulepszonego podłoża					
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 22 cm		m2	9 513,00		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 22 cm		m²	9 513,00		
	D.04.05.01	Podbudowa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym					
		- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o gr. 15 cm		m²	9 513,00		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		—	—	—	—
*	D.05.07.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego					
		warstwa ścieralna z AC 11S gr 4 cm		m²	9 043,00		
	D.05.05.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego					
		- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr8 cm		m²	9 043,00		
*	D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej					
		- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm		m²	470,00		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		—	—	—	—
*		Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
	D.06.01.01	- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)		m³	260,00		
*	D.06.03.01	Wykonanie poboczy					
		- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		m2	2 200,00		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		—	—	—	—
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome					
		- oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi		m2	8,80		
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
		- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą		szt.	20,00		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		—	—	—	—
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe					
		- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na lawie betonowej z oporem		mb	220,00		
		- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na lawie betonowej		mb	480,00		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych					
		- zakres objęty inwestycją		km	1,77		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
*		Branża teletechniczna					
		kanal technologiczny		kpl.	1,00		
		rury ochronne		kpl.	1,00		
*		Branża sanitarna					
		- rury ochronne		kpl.	1,00		
*		Branża elektroenergetyczna					
		Branża elektroenergetyczna		kpl.	1,00		
				SUMA CZĘŚCIOWA			
				RAZEM (netto):			
				PODATEK VAT 23 %:			
				CENA OFERTOWA (brutto):			