



PRZEKRÓJ A-A




(*) - szerokość pobocza 1,0 m lub do granicy pasa drogowego

PRZEKRÓJ B-B




(*) - szerokość pobocza 1,0 m lub do granicy pasa drogowego

SZCZEGÓŁ A



KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI



1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 4 CM
2. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5 CM
3. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 25 CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNÓŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
4. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM = 2,5 MPA GR. 15 CM
5. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU GR. 10 CM
6. POBOCZE GRUNTOWE

JEZDNIJA:

Odcinek 1

- szer. 3,0 m w km od 0+841,31 do km 0+848,54;
- szer. 3,5 m w km od 0+743,42 do km 0+829,30;
- szer. 4,0 m w km od 0+225,00 do km 0+728,45;
- szer. 5,0 m w km od 0+000,00 do km 0+202,00;

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

- KLASA DROGI: D
- KATEGORIA RUCHU: KR 2
- GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA: G2
- ODPORNOŚĆ NA WYSADZINY:
MIN. $0,45 \times h \times (0,8) = 0,36m$
- WYMAGANY WTÓRNY MODUŁ
ODKSZTAŁCENIA E2
- GRUNT RODZIMY E2min.=50MPa
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA E2>120
- PODBUDOWA TŁUCZNIOWA E2>1

SBD PROJEKT		INWESTOR	
ul. Belchatowska 12, 60-161 Poznań		Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Mnichowo			
RYSUNEK: Przekroje normalne, Szczegóły konstrukcyjne		NR 4	
		SKALA 1:100; 1:1000	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA
PROJEKTANT	Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	04.2018
OPRACOWAŁA	Alicja Orzeł		04.2018
		PODPIS	