

Staszów., dnia 28.11.2024

Zn.spr.: SA.270.98.2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ nr 4

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Przebudowa drogi leśnej nr 97 położonej na terenie leśnictwa Golejów”

PYTANIA

1. Proszę o udzielenie wyjaśnień do SWZ:
Zgodnie z zapisami umowy § 13 Wynagrodzenie, iż do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-632§1 Kodeksu cywilnego oraz mając na uwadze, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota brutto przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie zwracam się z prośbą o zmianę wymogu dołączenia do oferty kosztorysu szczegółowego i w zamian złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną z podaniem ceny jednostkowej za poszczególne pozycje przedmiaru robót.
2. Na platformie nie zamieszczono projektu budowlanego, proszę o udostępnienie.
3. Czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji? Proszę o udostępnienie decyzji pozwolenia na budowę.
4. Wg dokumentacji projektowej część rysunkowa przekroje typowe dolna warstwa nawierzchni ma być wykonana z kruszywa 31,5-63mm, natomiast w opisie do projektu i poz. 4,2 przedmiaru ma być wykonana z kruszywa 0-63mm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne podanie z jakiego kruszywa ma być wykonana dolna warstwa nawierzchni.
5. Udostępniono SSTWIOR - D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJACE I ODCINAJĄCE, nie ma takiej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni wg projektu. Proszę o wyjaśnienie czy ma być wykonana?
6. Proszę o wyjaśnienie: 1. Wg przedmiaru poz. 4,4 pobocza mają być wykonane z kruszywa sortowanego o gr. 10cm, natomiast wg dokumentacji projektowej rys. 3a podano pobocza gr. 9cm z kruszywa niesortowanego. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
7. Wg przedmiaru poz. 3,7 brukowanie ma być wykonane z kamienia 16-20cm, natomiast wg dokumentacji projektowej rys. 7 podano brukowanie kamień 60-120mm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDZI

Ad 1. Zamawiający nie zmieni formy kosztorysu ofertowego ze szczegółowej na uproszczoną, gdyż szczegółowy kosztorys ofertowy ma zastosowanie do robót zamiennych i dodatkowych.

Ad 2. Projekt budowlany zamieszczono na stronie postępowania.

Ad 3. Roboty podlegają zgłoszeniu

Ad 4. Dolna warstwa konstrukcji nawierzchni wykonana ma być z kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm,

Ad 5. Ze względu na warunki gruntowe (występowanie gruntów piaszczystych G1), dokumentacja nie przewiduje wykonania warstwy odsączającej czy też odcinającej.

Ad 6. Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr 9cm w kolorze kontrastującym z nawierzchnią jezdni,

Ad 7. Brukowanie należy wykonać z kamienia o frakcji 16-20cm.

Tomasz Marcinek
p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa
Staszów
/podpisano elektronicznie/