

**PRZEDMIAR ROBÓT 900-00-000**

Obiekt: SALA WIEJSKA W ZBARZEWIE

Lokalizacja: ZBARZEWO

Inwestor: .....

PRZEDMIAR 900-00-000

Strona 1

21-04-2021

SYKAL-003281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I		CPV 45200000-9:	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
I	10	KNNR N002-19-02-01-00	Docieplenie ścian przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie grub 1,5 mm zaprawą ATLAS STOPTER	m <sup>2</sup>	420,000
I	20	KNNR N002-10-04-02-00	Akrylowe tynki dekoracyjne ATLAS CERMIT SN grub 2,0 mm na podkładzie ATLAS	m <sup>2</sup>	420,000
I	30	KNNR N002-14-01-05-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m <sup>2</sup>	144,000
I	40	KNNR N002-14-01-06-00	Malowanie tynków wewnętrznych 3x farbą emulsyjną bez gruntowania	m <sup>2</sup>	500,000
I	50	KNNR N002-12-03-02-01	Posadzka z płytek terakotowych 30x30 cm	m <sup>2</sup>	200,000
I	60	KNNR N002-12-03-03-00	Cokoliki z kształtek terakotowych	metr	70,000
I	70	KNNR N002-11-03-02-03	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone płytowo-płycinowe oszklone	m <sup>2</sup>	8,000
I	80	KNNR N002-11-04-02-00	Ościeżnica drewniana zwykła	m <sup>2</sup>	8,000
I	90	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne malowane ostatecznie	m <sup>2</sup>	6,000
I	100	KNNR N002-11-04-01-01	Ościeżnica stalowa FD-7	szt	3,000
I	110	KNNR N001-03-19-01-00	Zasypanie wykopu pionowego szer ponad 2,5-4,5 m głęb 1,5 m w gruncie kategorii I-2	m <sup>3</sup>	75,000
I	120	KNNR N002-12-01-01-16	Podkład z betonu żwirowego B-15 na gruncie	m <sup>3</sup>	31,000
I	130	KNNR N002-06-04-01-00	Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	155,000
I	140	KNR 404-04-05-01-00	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	155,000
I	150	KNR 404-04-05-04-00	Rozebranie legarów drewnianych	metr	155,000
I	160	KNR 404-04-05-02-00	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust	m <sup>2</sup>	32,000
I	170	KNR 404-04-04-05-00	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli	m <sup>2</sup>	48,000
I	180	KNR 404-05-10-02-00	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m <sup>3</sup>	3,000
I	190	KNNR N008-04-23-06-00	Demontaż grzejnika z rur ożebrowanych GŻ-2(3) dł 2,5-5,0 m	szt	6,000
I	200	KNNR N008-01-08-03-00	Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie o 40-50 metr		30,000
I	210	KNNR N003-05-03-04-00	Obróbki z papy nawierzchniej na przygotowanym podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	40,000
I	220	KNNR N003-05-02-01-00	Wymiana pokrycia dachu 3-warstwy papy asfaltowej na deskowaniu	m <sup>2</sup>	40,000
I	230	KNR 215-13-01-05-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ø 22	metr	80,000
I	240	930-02-01-03-00	Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokości słupa ponad 8 m do 12 m	szt	3,000
2		CPV 45311000-0:	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych		
2	10	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 2-ma wylotami	szt	30,000
2	20	KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe	szt	15,000
2	30	KNNR N005-05-03-03-00	Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej OS-418	szt	30,000
3		CPV 45212000-6:	Roboty budowlane w zakresie budowy wycoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	10	KNNR N006-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	60,000
3	20	KNNR N006-05-02-03-01	Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	36,000
3	30	KNNR N006-05-02-03-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	30,000
4	CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wycoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych				
4	10	KNNR N003-03-02-02-01	Uzupełnienie i замуrowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	3,000
4	20	KNNR N003-03-04-02-00	Wykucie wnęki w ścianie z cegły z otynkowaniem na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	1,500
4	30	KNNR N001-02-14-03-20	Zасыpanie wykopu spycharką 150 KM z zagęszczeniem zagęszczarkami warstwami grub 40 cm w gruncie kategorii 1-2	m <sup>3</sup>	10,000
4	40	KNNR N004-04-18-04-12	Grzejnik 1-plytowy PURMO typ C11-900/2300	szt	6,000
4	50	KNNR N002-17-03-01-01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>	20,000
5	CPV 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych				
5	10	KNR 035-01-14-01-10	Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa ścienna firmy ORAS	szt	2,000
5	20	KNNR N003-06-08-04-01	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi na klej. spoiny z masy fugowej	m <sup>2</sup>	40,000
5	30	KNNR N004-02-29-03-00	Zmywak kamionkowy pojedynczy na kit asfaltowy	szt	2,000
5	40	KNNR N004-02-11-02-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę o 75	szt	2,000
5	50	KNNR N004-02-24-03-00	Studnia z kręgów betonowych o 800 w wykopie głęb 2,0 m włącz ciężki	kmpł	1,000
5	60	KNNR N007-07-02-02-00	Sufity podwieszane z rastrami o wym 600x600 mm	m <sup>2</sup>	30,000
5	70	KNR 202-00-01-01-00	Montaż gotowych rynien półokrągłych z blachy OC o 100	metr	76,000
6	CPV 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków				
6	10	KNNR N001-03-01-01-10	Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem ciągnikiem 50 KM do 1 km w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności	m <sup>3</sup>	9,000
6	20	KNNR N002-01-07-01-12	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym betonem B-15 pompą	m <sup>3</sup>	9,000
6	30	KNNR N003-02-04-01-12	Izolacja pionowa muru nieotynkowanego 1-warstwą lepiku na zimno w wykopie suchym kategorii 4	m <sup>2</sup>	36,000
6	40	KNNR N002-03-03-02-01	Ściany warstwowe murowane z betonu komórkowego 49x24, styropianu i cegiel kratówek K-2 150	m <sup>2</sup>	50,000
6	50	KNNR N002-09-02-02-00	Tynk grub 10 mm 2-warstwowy wykonany na ścianach na mokro ręcznie	m <sup>2</sup>	50,000
6	60	KNNR N002-01-11-01-04	Strop gęstożebrowy żelbetowy na belkach prefabrykowanych TERIVA-I-bis	m <sup>2</sup>	36,000
6	70	KNNR N002-05-01-03-00	Pokrycie dachu betonowego 2x papą asfaltową na emulsji	m <sup>2</sup>	34,000
6	80	KNNR N002-06-02-04-05	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej miękkiej 100 mm klejona na lepiku na gorąco na betonie	m <sup>2</sup>	40,000