
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 19.08.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.08.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
2	KNR 4-01 0820-01 kalk. własna	Zerwanie starych desek podłogowych i z montaż płyt OSB	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
3	KNR 19-01 1020-02 kalk. własna	Demontaż zabudowy drewnianej, płytowej oraz wyposażenia wraz z przeniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2		
		39,144	m2	39,144	
				RAZEM	39,144
4	KNR-W 4-01 1202-09 kalk. własna	Zerwanie starych tapet, zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany i sufity	m2		
		161,477	m2	161,477	
				RAZEM	161,477
5	KNR 4-01 1211-07 analogia	Ręczne czyszczenie rur instalacji grzewczej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne czyszczenie grzejników	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 4-01 1211-04 analogia	Ręczne czyszczenie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2 - drzwi wejściowe	m2		
		4,2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
10	KNR 4-01 1210-10 kalk. własna	Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe	m2		
		4,2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
11	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AT-12 0109-01 analiza indywidualna	Przebudowa otworu drzwiowego w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR AT-12 0102-06 analogia	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; zabudowa przejścia do sąsiedniego pomieszczenia po demontażu zabudowy drewnianej	m2		
		9,6	m2	9,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,600
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
		171,077	m2	171,077	
				RAZEM	171,077
15	KNR AT-32 0101-07 analogia	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa. Uzupełnienie ubytków	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
16	KNR-W 2-02 0830-02 kalk. własna	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		171	m2	171,000	
				RAZEM	171,000
17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sztukaterii, miejscowe naprawy pęknięć bez odtwarzania wyrazistości rysunku i uzupełnień brakujących elementów	m2		
		14,34	m2	14,340	
				RAZEM	14,340
18	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem ścian i sufity	m2		
		171	m2	171,000	
				RAZEM	171,000
19	NNRNKB 202 1135-02 analogia	(z.VIII) Posadzki z płyt wiórowych układane na płycie OSB pod wykładziny PCV	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
20	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
21	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		43,05	m2	43,050	
				RAZEM	43,050
22	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichloru winylu klejonych	m		
		35,58	m	35,580	
				RAZEM	35,580
23	KNR-W 2-02 1025-01 kalk. własna	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu, fabrycznie malowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNKRB 2 1002-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne wzmocnione okleinowane CPL 0,2	m2		
		1,89	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
25	TZKNBK XII 0504-187 analogia	Założenie klamki z szyldem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		21	m3	21,000	
				RAZEM	21,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		21	m3	21,000	
				RAZEM	21,000