

PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Bartkow (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Renowacja tynków w kotłowni + iniekcja			
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 37,46*0,5	m ²		
			m ²	18,730	
				RAZEM	18,730
2	KNR K-01 0301-01	Przegroda pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej - mur z cegieł gr. 0,25 m 4,5+4,28+3,3	m		
			m	12,080	
				RAZEM	12,080
3	KNR K-01 0302-01	Przegroda pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej - mur z cegieł - dodatek za każde 5 cm ponad 25 cm gr. muru Krotność = 5 4,5+4,28	m		
			m	8,780	
				RAZEM	8,780
4	KNR K-01 0305-03	Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 10 m ² 37,4*0,5	m ²		
			m ²	18,700	
				RAZEM	18,700
2		Roboty malarskie piwnica stara część			
5	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity+ ściany 7,18+14,06+21,69+10,66+26,06+2,89+3,06+5,85+216,43	m ²		
			m ²	307,880	
				RAZEM	307,880
6	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 91,45	m ²		
			m ²	91,450	
				RAZEM	91,450
7	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 91,45	m ²		
			m ²	91,450	
				RAZEM	91,450
8	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 246,43	m ²		
			m ²	246,430	
				RAZEM	246,430
9	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 246,43	m ²		
			m ²	246,430	
				RAZEM	246,430
10	KNR-W 4-01 d.2 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. ponad 100 do 200 mm 17,8	m		
			m	17,800	
				RAZEM	17,800
11	KNR-W 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi stalowe 0,9*2,0*2	m ²		
			m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
3		Roboty malarskie parter stara część			
12	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany + sufity 18,18+3,64+8,08+4,05+22,8+19,36+13,51+8,14+20,48+13,99+11,50+8,31+3,24+19,95+9,32+26,66+4,5+43,4+37,28+26,52+35,89+32,43+45,57+20,39+26,78+42,07+5,26+13,49+43,36+5,84+12,08+8,03+91,52	m ²		
			m ²	705,620	
				RAZEM	705,620
13	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 215,71	m ²		
			m ²	215,710	
				RAZEM	215,710
14	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18,18+3,64+8,08+4,05+22,8+19,36+13,51+8,14+20,48+13,99+11,5+8,31+3,24+19,95+9,32+26,66+4,5	m ²		
			m ²	215,710	
				RAZEM	215,710
15	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 489,91	m ²		
			m ²	489,910	
				RAZEM	489,910
16	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 705,62-215,71	m ²		
			m ²	489,910	
				RAZEM	489,910
17	KNNR-W 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1,8	m ²		
			m ²	1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty malarskie I piętro stara część		RAZEM	1,800
18	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany + sufity 18,51+9,4+6,31+13,99+11,5+19,51+4,5+22,68+6,3+24+10,88+18,44+27,13+18,65+40,96+43,96+26,33+34,05+32,38+42,7+47,87+41,98+30,14+47,21+79,4+15,25	m ² m ²	694,030	
				RAZEM	694,030
19	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 211,80	m ² m ²	211,800	
				RAZEM	211,800
20	KNR-W 4- d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 211,8	m ² m ²	211,800	
				RAZEM	211,800
21	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 482,23	m ² m ²	482,230	
				RAZEM	482,230
22	KNR-W 4- d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 694,03-211,8	m ² m ²	482,230	
				RAZEM	482,230
23	KNR-W 2- d.4 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 1,5*2,63-1,8	m ² m ²	2,145	
				RAZEM	2,145
24	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1,8	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
5		Roboty malarskie II piętro stara część			
25	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany + sufity 96,05+71,19+41,38+16,24+43,81	m ² m ²	268,670	
				RAZEM	268,670
26	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 96,05	m ² m ²	96,050	
				RAZEM	96,050
27	KNR-W 4- d.5 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 96,05	m ² m ²	96,050	
				RAZEM	96,050
28	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 172,62	m ² m ²	172,620	
				RAZEM	172,620
29	KNR-W 4- d.5 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 268,67-96,05	m ² m ²	172,620	
				RAZEM	172,620
6		Roboty pozostałe inne stara część			
30	KNR-W 4- d.6 01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie pochwyków drewnianych na klatce 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR-W 4- d.6 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów 16,5	m ² m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
32	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 215,71+211,8+96,05	m ² m ²	523,560	
				RAZEM	523,560
33	wycena d.6 własna	Listwy odbojowe w pokojach zabezpieczające ściany szer 30 cm 44*0,3	m ² m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
7		Roboty malarskie parter nowa część PDOZ			
34	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit kuchnia 3,94*2,3	m ² m ²	9,062	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
35	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome 9,062	m ² m ²	RAZEM 9,062	9,062
36	KNR-W 4- d.7 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,062	m ² m ²	RAZEM 9,062	9,062
8		Roboty malarskie I piętro nowa część		RAZEM	9,062
37	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany + sufity 5,10*2,90*2+3,21*5,10*2+6,53*12,2+5,10*6,4+2,5*5,10+3,19*5,10+5,35*2,50+15,01*1,50+(5,10*4+2,94*4)*1,11+(3,21*4+5,10*4)*3,11-(1,6*1,1*2+0,9*2,0*2)+(6,53*2+12,2*2)*3,11-(1,6*1,1*5+0,9*2,0)+(5,10*2+6,4*2)*3,11-(1,6*1,1*2+0,9*2,0)+(2,50*2+5,10*2)*3,11-(0,9*2*3+1,6*1,1)+(3,19*2+5,10*2)*3,11-(1,6*1,1*2,0)+(8,18*2+2,50)*3,11-1,50*3,11+(12,71*2+1,50)*3,11-(0,9*2,0*7)	m ² m ²	756,868	
38	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome 239,537	m ² m ²	RAZEM 239,537	756,868
39	KNR-W 4- d.8 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 239,537	m ² m ²	RAZEM 239,537	239,537
40	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 517,331	m ² m ²	RAZEM 517,331	239,537
41	KNR-W 4- d.8 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 756,868-239,537	m ² m ²	RAZEM 517,331	517,331
42	KNNR-W 3 d.8 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływanych 1,8*2	m ² m ²	RAZEM 3,600	517,331
9		Roboty malarskie II piętro nowa część		RAZEM	3,600
43	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany + sufity 2,94*5,10+2,62*5,10+3,21*5,10*4+2,50*5,10+2,90*5,10+2,80*5,10+3,14*5,10+3,14*5,10+3,20*5,10+3,21*5,10+2,30*6,70+19,80*1,50+(2,94*2+5,10*2)*2,10-(1,6*1,1+0,9*2,0)+(2,70*2+5,10*2)*0,90+(3,08+3,21+5,10+1,2+1,50+1,90)*2,10-(1,6*1,1+0,9*2,0*2)+(1,90*2+1,50*2)*0,9+(3,20*6+5,10*6)*2,10-(1,6*1,1*3+0,90*2,0*3)+(2,90*2+5,10*2)*2,10-(0,90*2,0+1,6*1,1)+(2,80*2+5,10*2)*2,10-(1,6*1,1+0,9*2,0)+(3,14*4+5,10*4)*2,1-(1,6*1,1*2+0,9*2,0*2)+(3,20*4+5,10*4)*2,10-(1,6*1,1*2+0,9*2,0*2)+(2,1*2+1,50)*2,90-(0,9*12)+(12,2*2+2,50)*2,90-(1,5*0,8*24)	m ² m ²	770,492	
44	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome 258,08	m ² m ²	RAZEM 258,080	770,492
45	KNR-W 4- d.9 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 286,88-(1,50*0,8*24)	m ² m ²	RAZEM 258,080	258,080
46	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 541,212	m ² m ²	RAZEM 541,212	258,080
47	KNR-W 4- d.9 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 799,292-258,08	m ² m ²	RAZEM 541,212	541,212
48	KNNR-W 3 d.9 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływanych 1,8	m ² m ²	RAZEM 1,800	541,212
10		Roboty pozostałe inne nowa część		RAZEM	1,800
49	KNR-W 4- d.10 01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie pochwyków drewnianych na klatce	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
50	KNR-W 4- d.10 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów 16,5*3	m ²		
			m ²	49,500	
				RAZEM	49,500
51	KNR-W 4- d.10 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 515	m ²		
			m ²	515,000	
				RAZEM	515,000
52	kałkulacja d.10 własna	Listwy odbojowe w pokojach zabezpieczające ściany szer 30 cm 64*0,3	m ²		
			m ²	19,200	
				RAZEM	19,200

