

PRZEDMIAR

Budowa: Budowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: m. Wielichowo
 Inwestor: Gmina Wielichowo
 Ul. Rynek 10
 64-050 Wielichowo

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	TRASA GŁÓWNA				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,760
1.1	20	Kalk. własna	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu	ryczałt	1,000
1.1	30	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.1	40	CEN 201-01-03-04-00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni, wywozem i ewentualną utylizacją karpiny i gałęzi	szt	1,000
1.1	50	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową	m ²	1180,000
1.1	60	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych	m ²	340,000
1.1	70	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika/obrzeży	metr	1100,000
1.1	80	Kalk. własna	Rozbórka klombu przy skrzyżowaniu z drogą powiatową	kmpł	1,000
1.1	90	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	575,000
1.1	100	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	575,000
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	110	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat I-IV	m ³	3065,100
1.2	120	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	3065,100
1.2	130	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m ³	3065,100
1.2	140	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m ³	249,000
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
1.3	150	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	6943,000
1.3	160	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15cm - materiał dowieziony - jezdnia	m ²	3842,000
1.3	170	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15cm - materiał dowieziony - wyniesione skrzyżowanie	m ²	354,000
1.3	180	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15cm - zabruk na łuku	m ²	42,000
1.3	190	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15cm - chodnik	m ²	2130,000
1.3	200	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm - jezdnia	m ²	3842,000
1.3	210	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m ²	575,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	220	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał wyniesione skrzyżowanie	m ²	354,000
1.3	230	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu C16/20 gr. 20cm - zabruk na łuku	m ²	42,000
1.3	240	CEN	231-01-10-01-00 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P (35/50) gr. 7cm - jezdnia	m ²	3842,000
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
1.4	250	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	1125,000
1.4	260	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	45,000
1.4	270	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	392,000
1.4	280	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	23,520
1.4	290	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1630,000
1.4	300	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	122,250
1.4	310	CEN	231-05-11-04-00 Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej koloru szarego na ławie betonowej z betonu C12/15	mb	1540,000
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
1.5	320	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²	2130,000
1.5	330	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m ²	575,000
1.5	340	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wyniesione skrzyżowanie	m ²	354,000
1.5	350	CEN	231-02-05-01-00 Nawierzchnia z kamienia granitowego 15/17cm - zabruk na łuku	m ²	42,000
1.5	360	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni niebitumicznej wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	3842,000
1.5	370	CEN	231-03-10-01-00 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) gr. 7 cm (KR 3) - jezdnia	m ²	3842,000
1.5	380	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem asfaltem	m ²	3842,000
1.5	390	CEN	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) gr. 4 cm (KR 3) - jezdnia	m ²	3842,000
1.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
1.6	400	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	34,000
1.6	410	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	19,000
1.6	420	CEN	231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	2,000
1.6	430	CEN	231-07-06-06-00 Wykonanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczukowymi	m ²	30,000
1.6	440	CEN	231-07-02-02-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych	szt	18,000
1.6	450	CEN	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² zgodnie z projektem organizacji ruchu - znaki do przestawienia	szt	3,000
1.6	460	CEN	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² zgodnie z projektem organizacji ruchu - znaki nowe	szt	20,000
1.7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
1.7	470	CEN	201-05-07-02-00 Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kat. III	m ²	2110,000
1.7	480	CEN	221-04-01-01-00 Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m ²	2110,000