


PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100



A	WARSTWY PODŁOGOWE
2cm	wykładzina PCV/płytki gresowe klej
15cm	posadzka przemysłowa z betonu C25/30 zbrojona siatką Ø12 co 15cm folia izolacyjna PE
15cm	styropian EPS 200 folia izolacyjna
10cm	płyta betonowa z betonu C8/10 istniejąca podbudowa
B	WARSTWY PODŁOGOWE
2cm	wykładzina PCV/płytki gresowe klej
30cm	płyta betonowa z betonu C25/30 zbrojona siatką Ø12 co 15cm folia izolacyjna PE folia izolacyjna
10cm	płyta betonowa z betonu C8/10 istniejąca podbudowa

C	WARSTWY ŚCIAN
	istn. powłoka malarska + tynk
12cm	istn. ocieplenie styropianem
38cm	istn. mur z cegły pełnej istn. tynk cementowo- wapienny
D	WARSTWY DACHU
	istn. pokrycie papowe
	istn. płyty z wełny mineralnej utwardzonej
	istn. strop z płyt korytkowych
	proj. powłoka malarska



MAZE BIURO
PROJEKTOWE
MAGDALENA RETELSKA
ul.Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl,
strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

TYTUŁ RYSUNKU:
WIDOK ELEWACJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej na potrzeby pralni wodnej z barierą higieny wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej, budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz budowa przyłącza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole

INWESTOR:

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

ADRES INWESTORA:

ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT
BUDOWLANY

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

NR RYS:
04

PROJEKTANT:

mgr. inż. arch. Magdalena Retelska
Upr. budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień: 36/DSOKK/2017

PODPIS:

SKALA:
1:100

DATA:
06.04.2021r

STR: