


Przyłącze wody Skala: 1:100/100



poziom por. 164,00 m n.p.m.

Węzeł	WZ	B1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	169,35	169,35
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	167,85	167,86
Zagłębienie [m]	1,50	1,49
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PEHD PE 100 PN10 SDR17 d75x4,5mm rury do wody pitnej	
Długość [m]	0,90	1,0
Odległość [m]	0,00	0,90
Dno wykopu [m n.p.m.]	167,70	167,71
Objętość wykopu [m3]	0,74	
Kąt załamania [°]		

Metr


0 +0,90

Skala Y: 1:100

1m

Skala X: 1:100

Szczegół:
skala 1:25



1 - Istn. wodociąg d110

2 - Opaska do nawiercania rur PE, PVC d110/GZ 2 1/2" - żeliwo sferoidalne

3 - Złączka ISO d75/GW 2 1/2" - żeliwo sferoidalne

4 - Zasuwa miękkouszczelniana DN65 PN16 z króćcami PE d75 - żeliwo sferoidalne

5 - Obudowa teleskopowa - gł. zabudowy 1,25-1,80m

6 - Żeliwna skrzynka uliczna + płyta podkładowa



MAZE BIURO
PROJEKTOWE
MAGDALENA RETELSKA

ul. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica

tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl,

strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT
WYKONAWCZY

BRANŻA:
SANITARNA

NR RYS:
Z2

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole

PROJEKTANT:

mgr. inż. Anna Zagórniak
Upr. budowlane w specjalności instalacyjnej
do projektowania bez ograniczeń
Nr uprawnień: 322/DOŚ/15

PODPIS:

INWESTOR:

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

ADRES INWESTORA:

ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole

SKALA:
1:100/100

DATA:
19.10.2020r

STR: