

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Słupki uliczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ania Skrzypek

DATA OPRACOWANIA: 10.02.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.02.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0702-03 analiza indywidualna	Słupki do tablic 60 x 60 gr 5 mm z jednym wspornikiem na tablicę z nazwą ulicy wraz z fundamentem zgodne z dokumentacją SIM	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
2	KNR 2-31 0702-03 analiza indywidualna	Słupki do tablic 60 x 60 gr 5 mm z dwoma wspornikami na tablicę z nazwą ulicy wraz z fundamentem zgodne z dokumentacją SIM	szt.		
		65	szt.	65,000	
				RAZEM	65,000
3	KNR 2-31 0703-01 analiza indywidualna	Wykonanie i przymocowanie tablic jednowersowej 250 x 450 mm zgodnie z dokumentacją SIM	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNR 2-31 0703-01 analiza indywidualna	Wykonanie i przymocowanie tablic dwuwersowej 250 x 600 mm zgodnie z dokumentacją SIM	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 2-31 0703-01 analiza indywidualna	Wykonanie i przymocowanie tablic dwuwersowej 250 x 750 mm zgodnie z dokumentacją SIM	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 2-31 0703-01 analiza indywidualna	Wykonanie i przymocowanie tablic dwuwersowej 250 x 900 mm zgodnie z dokumentacją SIM	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 2-31 0703-01 analiza indywidualna	Wykonanie i przymocowanie tablic dwuwersowej 250 x 1050 mm zgodnie z dokumentacją SIM	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 2-31 0703-01 analiza indywidualna	Wykonanie i przymocowanie tablic dwuwersowej 250 x 1200 mm zgodnie z dokumentacją SIM	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
9		Demontaż istniejącego oznakowania wraz z jego utylizacją.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
10		Zmiana nazwy ulicy na istniejącej tablicy.(demontaż starej nazwy i oklejenie nową nazwą ulicy)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000