

PRZEDMIAR ROBÓT 010-20-001

CPV:

Budowa: Modernizacja drogi gminnej w m. Obora
Obiekt: Droga gminna nr 287043P dz. 84/1
Rodzaj robót: Wykonanie modernizacji drogi gruntowej na drogę tłuczniewą o długości
700 mb
Lokalizacja: m. Obora gm. Gniezno

Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Przedmiar sporządził: mgr inż. Przemysław Lewandowski
Data opracowania przedmiaru: 26-08-2020

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 010-20-001

CPV:

Budowa: Modernizacja drogi gminnej w m. Obora
Obiekt: Droga gminna nr 287043P dz. 84/1
Rodzaj robót: Wykonanie modernizacji drogi gruntowej na drogę tłuczniową o długości
700 mb
Lokalizacja: m. Obora gm. Gniezno
Zamawiający: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR 010-20-001

Strona 1

26-08-2020
SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

1	CPV 45000000-7: Roboty budowlane
---	----------------------------------

PRZEDMIAR ROBÓT 010-20-001

CPV:

Budowa: Modernizacja drogi gminnej w m. Obora
 Obiekt: Droga gminna nr 287043P dz. 84/1
 Rodzaj robót: Wykonanie modernizacji drogi gruntowej na drogę tłuczniową o długości 700 mb
 Lokalizacja: m. Obora gm. Gniezno
 Inwestor: Gmina Gniezno
 Al. Reymonta 9-11
 62-200 Gniezno

PRZEDMIAR 010-20-001

Strona 1

26-08-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane				
1	1	KNR 201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km Zebranie 10 cm (część ziemi do wykorzystania na miejscu na usypanie pobocza (700*0,5*2*0,15)	m ³	120,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Korytowanie	300*4,0*0,1	120,000	
1	2	KNR 201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km Zebranie 10 cm (część ziemi do wykorzystania na usypanie pobocza w II zadaniu - Skierszewie 1700*0,5*2*0,15)	m ³	160,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Transport na wskazane miejsce przez inwestora do 4 km	400*4,0*0,1	160,000	
1	3	KNR 201-02-14-03-20	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 do 4 km (Krotność 6)	m ³	160,000	
1	4	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	2800,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Przedmiar	700*4,0	2800,000	
1	5	KNR 231-01-06-03-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m ²	2800,000	
1	6	KNR 231-01-06-04-00	Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm dalsze 4 cm	m ²	2800,000	
1	7	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm frakcji 0/63 mm	m ²	2800,000	
1	8	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm 0/31,5 mm - do grub 20 cm. Krotność = 0,625	m ²	2800,000	
1	9	KNR 231-14-02-02-00	Ręczne plantowanie pobocza	m ²	700,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		700*0,5*2	700,000	