


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

15 Pom. gosp / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	241	177	288	0.732
Podłoga	20	162	133	184	0.821
Sufit	70	110	77	250	0.695
Ściany (4)	50	176	75	475	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400lm 840 white motion sensor (1.000)	2200	2200	25.0
W sumie:			4400	4400	50.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.19 \text{ W/m}^2 = 3.81 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.44 m^2)