


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06 Sala projekcyjna / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:68

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	598	325	773	0.543
Podłoga	20	518	294	698	0.568
Sufit	70	108	75	120	0.700
Ściany (4)	50	236	81	477	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana
Dolna ściana
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-
W poprzek
do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8	LUG 300061.00139 OFFICE LB LED surface mounted ED 4700lm 840 SLB white (1.000)	4050	4050	39.0
W sumie:			32400	32400	312.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.60 \text{ W/m}^2 = 1.44 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 36.26 m^2)