


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07 Sala zajęć manualnych / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:68

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	547	297	714	0.543
Podłoga	20	465	280	634	0.602
Sufit	70	98	67	109	0.680
Ściany (4)	50	217	76	463	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana
Dolna ściana
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
18 18
18 18

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUG 300061.00139 OFFICE LB LED surface mounted ED 4700lm 840 SLB white (1.000)	4050	4050	39.0
W sumie:			24300	24300	234.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.10 \text{ W/m}^2 = 1.48 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 28.90 m^2)