


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17 Sala wystawowa / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	689	274	2134	0.398
Podłoga	20	630	289	1282	0.458
Sufit	70	106	78	123	0.730
Ściany (4)	50	196	79	378	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	15	LUG 300021.00001 TINO LB LED 2000lm 830 20° white (1.000)	1550	1550	26.0
2	6	LUG 300061.00139 OFFICE LB LED surface mounted ED 4700lm 840 SLB white (1.000)	4050	4050	39.0
W sumie:			47550	47550	624.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $11.96 \text{ W/m}^2 = 1.74 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 52.16 m^2)