


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14 WC / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:31

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	259	184	310	0.712
Podłoga	20	171	141	192	0.823
Sufit	70	128	75	277	0.587
Ściany (4)	50	196	77	607	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUG 300101.00024 CALLA LB LED 3400lm 840 white motion sensor (1.000)	2200	2200	25.0
W sumie:			4400	4400	50.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $10.68 \text{ W/m}^2 = 4.12 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.68 m^2)