


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11 Internetowe centrum edukacyjne / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:44

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	564	347	757	0.614
Podłoga	20	452	308	563	0.682
Sufit	70	107	78	122	0.728
Ściany (4)	50	246	80	519	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	LUG 300061.00139 OFFICE LB LED surface mounted ED 4700lm 840 SLB white (1.000)	4050	4050	39.0
W sumie:			16200	16200	156.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.51 \text{ W/m}^2 = 1.68 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 16.41 m^2)