

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane pom techniczne Orla Białego					
1		Roboty murarskie , malarskie			
1	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe pustaków gazobetonowych grubości 12 cm (4,7+1,7)*3,1 (4,7+1,7)*3,1	m ² m ²	 19,840	 19,840
2	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- pod ścianą (4,7+1,7)*0,3	m ² m ²	 1,920	 1,920
3	KNR 2-02 d.1 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z gazobetonu - ANALOGIA (4,7+1,7)*3,1*2 2*(4,7+1,7)*3,1	m ² m ²	 39,680	 39,680
4	KNR 2-02 d.1 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich (gładzi) - ANALOGIA 2*3,1*(4,7+1,7) 2*3,1*(4,7+1,7)	m ² m ²	 39,680	 39,680
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,7*1,7)+(4,7+1,7)*3,1 (4,7*1,7)+(4,7+1,7)*3,1	m ² m ²	 27,830	 27,830
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem podłoża 4,7*1,7 4,7*1,7	m ² m ²	 7,990	 7,990
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem podłoża 3,1*(4,7+1,7) 3,1*(4,7+1,7)	m ² m ²	 19,840	 19,840
8	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² , szer, 90 cm , LEWE , białe , fabrycznie wykończone z dwoma zamkami (min. jedna wkładka atestowana) 5 kluczy 1,8	m ² m ²	 1,800	 1,800
9	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykle 1,8	m ² m ²	 1,800	 1,800
10	KNR-W 3 d.1 1010-01	Malowanie konstrukcji betonowych lakierem i emalią chloroakrylową - szarą z przygotowaniem powierzchni - posadzka 4,7*1,7 4,7*1,7	m ² m ²	 7,990	 7,990
2		Roboty elektryczne i klimatyzacja			
11	KNR 5-08 d.2 0404-07 analogia	Montaż rozdzielni z wyposażeniem natynkowej 230V z doprowadzonym zasilaniem, pozostawionym zapasem 4 DIN , 12 -połowa 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
12	TZKNBK d.2 XVII 08-05 - analogia	Instalowanie przewodów - 12m , YDY ŻO 3x2,5mm ² 12	m m	 12,000	 12,000
13	E-0508 d.2 1100-05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z gazobetonu lub gipsu z podłączeniem przewodów, natynkowe 230 V 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
14	KNR-W 5-08 d.2 0516-04 - analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzywa sztucznego - przykręcanych -1x40W - przelotowych oraz montaż wyłącznika 1 biegunowego natynkowego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
15	kalkulacja d.2 własna	Montaż konstrukcji wsporczej pod jednostkę zewnętrzną na budynku, odsuniętej od elewacji o 20 cm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
16	Kalkulacja d.2 własna	Analogia - Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie klimatyzatora - jednostka ścienna - moc chłodnicza 2 KW 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
17	Kalkulacja d.2 własna	Analogia - Przebicie otworów w ścianach - montaż kratki nawiewu i podłączenia klimatyzatora 2	szt. szt.	 2,000	 2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000