

PRZEDMIAR ROBÓT

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W TRZCIANCE PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 10A
Branża: Instalacje elektryczne**

Zamawiający : **GMINA TRZCIANKA**

Adres : UL. SIKORSKIEGO 7, 64-980 TRZCIANKA

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W
TRZCIANCE PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 10A**
Branża: Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x4	39.000	m
2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x2,5	234.000	m
3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x1,5	69.000	m
4	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	350.000	m
5	Montaż uchwyty pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	1 050.000	m
6	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg RK	1.000	szt.
7	Obudowy o powierzchni do 0.1 m ² Obudowa modułowa 1x6	1.000	szt.
8	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach CLS6 C20	1.000	szt.
9	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	8.000	pomiar
10	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	1.000	prób.
11	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur YDY 3x4	7.000	prób.

- Koniec zestawienia -