




Przekrój konstrukcyjny A-A  
- hm 0+55,00 -



Przekrój konstrukcyjny B-B  
- hm 2+40,00 -



Przekrój konstrukcyjny C-C  
- hm 3+84,00 -



kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru szarego  
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm  
podbudowa kamienna z miesz. tłucz. 0/31,5 gr. 20cm  
stabilizacja cementowa o Rm>=2,5 MPa

1

krawężnik betonowy 15x30x100  
ława betonowa gr. 10 cm z B15  
stabilizacja cementowa o Rm>=2,5 MPa

2

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm koloru szarego  
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm  
podbudowa kamienna z miesz. tłucz. 0/31,5 gr. 20cm  
stabilizacja cementowa o Rm>=2,5 MPa

3

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego  
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm  
podbudowa kamienna z miesz. tłucz. 0/31,5 gr. 15cm

4

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm koloru szarego  
podsypka z miazgu kamiennego gr. 4 cm  
podbudowa kamienna z miesz. tłucz. 0/31,5 gr. 15cm

5

nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej AC8S gr. 4cm  
podbudowa kamienna z miesz. tłucz. 0/31,5 gr. 15cm

6

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100  
ława betonowa gr. 10 cm z B15  
stabilizacja cementowa o Rm>=2,5 MPa

7

obrzeże betonowe gr. 8 cm koloru szarego  
ława betonowa z B15 gr. 10 cm

8

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"				
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice				
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych				
Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V 7342/3/75/98 DOB/BO/164/01		Data: 18.09.2020r.
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Tomasiak	689/01/DUW DOB/BO/048/03		
Asystent:	mgr inż. Mirosława Krzczowska mgr inż. Tomasz Urbanowicz			Stadium:  PB
Temat:	BUDOWA OŚWIETLENIA - UL DROGA WĘGLOWA W ŚWIEBODZICACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 196/7, 199/3, 199/4, 366/1, 366/3, 280/4, 281/1, 282/3, 287, 232/1, 738/12, 738/14, OBRĘB NR 4 CIERNIE			Skala:  1:50
Inwestor:	GMINA ŚWIEBODZICE UL. RYNEK 1, 58 - 160 ŚWIEBODZICE			Nr rys.:  3/DR
Tytuł rys.:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				