

Pomieszczenia na 2. piętrze, w których nie jest przewidziany kompleksowy remont i przebudowa, natomiast przewidziany jest montaż stolarki okiennej / drzwiowej - w przypadku wymiany stolarki należy zdemontować i zużyłować stolarkę istniejącą	1.59 (strefa SP14)	Toaleta dla OZN														D_1_10_Z8		
	(strefa SP15)	Komunikacja														P_09_2-Z8 - 2szt.	D_2_02_Z8 - 4szt. D_2_07_Z8 D_2_07A_Z8	
	(strefa SP14)	Komunikacja															D_2_04_Z8_A	
	(strefa SP14)	Magazyn															D_2_14_Z8	
	2.01 (strefa SP14)	Pomieszczenie															P_08_2-Z8	
	2.06 (strefa SP14)	Toaleta															P_17_2-Z8	
	2.34 (strefa SP14)	Pomieszczenie biurowe																D_2_02_Z8
Pomieszczenia na 3. piętrze, w których nie jest przewidziany kompleksowy remont i przebudowa, natomiast przewidziany jest montaż stolarki okiennej / drzwiowej - w przypadku wymiany stolarki należy zdemontować i zużyłować stolarkę istniejącą	2.73 (strefa SP8)	Pomieszczenie															P_09_2-Z8	
	(strefa SP15)	Komunikacja															P_02_3-Z8 - 2szt.	D_3_06_Z8
	3.01 (strefa SP14)	Sala seminarijna															P_01_3-Z8	
	3.04 (strefa SP14)	Gabinet															P_01_3-Z8	
	(strefa SP18)	Komunikacja															P_01_3-Z8 P_05_3-Z8	D_3_02_Z8
Pomieszczenia na 4. piętrze, w których nie jest przewidziany kompleksowy remont i przebudowa, natomiast przewidziany jest montaż stolarki okiennej / drzwiowej - w przypadku wymiany stolarki należy zdemontować i zużyłować stolarkę istniejącą	3.54 (strefa SP8)	Sala seminarijna															P_01_3-Z8	
	(strefa SP18)	Komunikacja																D_4_01_Z8 - 2szt.

Razem pomieszczenia do kompleksowego remontu i przebudowy - zakres podstawowy													1620,14				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

ZAKRES OPCJONALNY

2. piętro

Zakład Dydaktyki Anestezjologii	2.43	Sala ćwiczeniowa	17,77	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Regały stalowe	- Sufity podwieszony rastrowy. - Przeszklenie	- stół do ćwiczeń	- monitor. - dozownik płynu dezynfekcyjnego.								D_2_13_Z8	
Zakład Dydaktyki Anestezjologii	2.44	Sala ćwiczeniowa	16,95	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Regały stalowe	- Sufity podwieszony rastrowy. - Przeszklenie	- stół do ćwiczeń	- monitor. - dozownik płynu dezynfekcyjnego.									D_2_13_Z8
Zakład Dydaktyki Anestezjologii	2.45	Sala ćwiczeniowa	13,27	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Regały stalowe	- Sufity podwieszony rastrowy. - Przeszklenie	- stół do ćwiczeń	- monitor. - dozownik płynu dezynfekcyjnego.									D_2_13_Z8
Zakład Dydaktyki Anestezjologii	2.46	Sala ćwiczeniowa	13,27	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Regały stalowe	- Sufity podwieszony rastrowy. - Przeszklenie	- stół do ćwiczeń	- monitor. - dozownik płynu dezynfekcyjnego.									D_2_13_Z8
Zakład Dydaktyki Anestezjologii	2.47	Toaleta dla OZN	4,7	2.43 Biblioteka	- Płytki ceramiczne	- Płytki ceramiczne (ściana, na której zamontowana jest miska ustępowa). - Blacha stalowa malowana proszkowo	- Sufity podwieszony kasetonowy modułowy		- miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych z oporcówaniem, - umywalka dla osób niepełnosprawnych z balnią, - lustro dla osób niepełnosprawnych, - dozownik mydła, - dozownik płynu dezynfekcyjnego, - dysybulator ręczników papierowych, - uchwył na papier toaletowy, - suszarka do rąk, - wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy									D_2_12_Z8
Zakład Dydaktyki Anestezjologii		Komunikacja	7,13	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Regały stalowe	- Sufity podwieszony rastrowy											
Zakład Dydaktyki Anestezjologii		Komunikacja	15,23	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Regały stalowe	- Sufity podwieszony rastrowy		- schody stalowe kręcone									D_2_13_Z8

3. piętro

Zakład Dydaktyki Anestezjologii	3.30	Sala seminarijna	24,33	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe, w tym nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Farba lateksowa. - Istniejący gzyms do renowacji	- Sufity podwieszony rastrowy		- ściana mobilna akustyczna sterowana ręcznie, z drzwiami ewakuacyjnymi (pomiędzy 3.30 a komunikacją)									
Zakład Dydaktyki Anestezjologii	3.30.1	Sala seminarijna	18,5	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe, w tym nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Zabudowa z płyty gk na konstrukcji stalowej. - Istniejący gzyms do renowacji	- Sufity podwieszony rastrowy		- ściana mobilna akustyczna sterowana ręcznie, z drzwiami ewakuacyjnymi (pomiędzy 3.30.1 a 3.30)									
Zakład Dydaktyki Anestezjologii	3.31	Sala seminarijna	46,35	3.30 Pracownia 3.31 Pracownia	- Wykładzina PCW	- Farba lateksowa	- Farba lateksowa		- ściana mobilna akustyczna sterowana ręcznie, z drzwiami ewakuacyjnymi									O1_3_Z8 D_3_04_Z8
Zakład Dydaktyki Anestezjologii	3.32	Magazyn	4,91	3.32 Magazyn	- Wykładzina PCW	- Farba lateksowa	- Farba lateksowa		- schody stalowe kręcone									O1_3_Z8 D_3_04_Z8 D_3_08_Z8
Zakład Dydaktyki Anestezjologii		Komunikacja	24,95	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe, w tym nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Farba lateksowa, - Istniejący gzyms do renowacji	- Sufity podwieszony rastrowy		- schody stalowe kręcone									D_3_03_Z8

4. piętro

Zakład Dydaktyki Anestezjologii	4.09	Sekretariat	24,56	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Farba lateksowa	- Sufity podwieszony z płyty gk	- stanowisko biurowe, - meble biurowe	- okno połaciowe									D_4_03_Z8
Zakład Dydaktyki Anestezjologii	4.10	Pokój kierownika	18,53	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Zabudowa z płyty gk na konstrukcji stalowej	- Sufity podwieszony z płyty gk	- stanowisko biurowe, - meble biurowe	- okno połaciowe									D_4_04_Z8
Zakład Dydaktyki Anestezjologii	4.11	Pokój asystentów	19,08	2.43 Biblioteka	- Wykładzina PCW	- Ścianki przeszkolne modułowe, w tym nieprzeziernie, na konstrukcji aluminiowej. - Zabudowa z płyty gk na konstrukcji stalowej - Farba lateksowa	- Sufity podwieszony z płyty gk	- stanowiska biurowe, - meble biurowe	- schody stalowe kręcone									D_4_04_Z8
Pomieszczenia w piwnicy, w których nie jest przewidziany kompleksowy remont i przebudowa, natomiast przewidziany jest montaż stolarki okiennej / drzwiowej - w przypadku wymiany stolarki należy zdemontować i zużyłować stolarkę istniejącą	(strefa SP8)	Komunikacja																D_-1_04_Z8 - 3szt. D_-1_07_Z8
	(strefa SP8)	Komunikacja																D_0_05_Z8
Pomieszczenia na 1. piętrze, w których nie jest przewidziany kompleksowy remont i przebudowa, natomiast przewidziany jest montaż stolarki okiennej / drzwiowej - w przypadku wymiany stolarki należy zdemontować i zużyłować stolarkę istniejącą	(strefa SP8)	Komunikacja																D_1_04_Z8
	1.74 (strefa SP8)	Toaleta																P_03_1-Z8
Pomieszczenia na 2. piętrze, w których nie jest przewidziany kompleksowy remont i przebudowa, natomiast przewidziany jest montaż stolarki okiennej / drzwiowej - w przypadku wymiany stolarki należy zdemontować i zużyłować stolarkę istniejącą	(strefa SP8)	Komunikacja																D_2_07_Z8
	2.70 (strefa SP8)	Pomieszczenie socjalne																P_17_2-Z8
Pomieszczenia na 3. piętrze, w których nie jest przewidziany kompleksowy remont i przebudowa, natomiast przewidziany jest montaż stolarki okiennej / drzwiowej - w przypadku wymiany stolarki należy zdemontować i zużyłować stolarkę istniejącą	(strefa SP8)	Komunikacja																O1_3_Z8
	3.49 (strefa SP8)	Biuro																P_05_3-Z8
Pomieszczenia na 4. piętrze, w których nie jest przewidziany kompleksowy remont i przebudowa, natomiast przewidziany jest montaż stolarki okiennej / drzwiowej - w przypadku wymiany stolarki należy zdemontować i zużyłować stolarkę istniejącą	(strefa SP8)	Komunikacja																D_4_03_Z8 - lokalizacja D_4_03_Z8 - 4szt.
	Razem pomieszczenia do kompleksowego remontu i przebudowy - zakres opcjonalny													254,3				

* - w przypadku istniejącej stolarki, którą należy zamontować w innym miejscu, dodano dopisek "lokalizacja", w pozostałych przypadkach nowa stolarka