



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI
JEZDNI




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI
UZUPEŁNIENIA




OZNACZENIA:

1. Kostka betonowa EKO grub. 8 cm szara
2. Podsyпка piaskowa grub. 5 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa górna grub. 10 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm warstwa dolna grub. 20 cm
5. Podsyпка piaskowa grub. 10 cm
6. Kostka betonowa cegielka grub. 8 cm szara (4 kostki obniżone o 2 cm jako ściek)
7. Podsyпка cementowo - piaskowa grub. 3 - 5 cm
8. Obrzeże o wymiarach 8x30x100 cm
9. Ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA



SZCZEGÓŁ WPUSTU



| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|----------------------|--|------------|
| Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624 | | | | Inwestor Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno | |
| OBIEKT: Budowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 150/7 - droga przy os. Mogileńskim w m. Jankowo Dolne | | | | | |
| RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne | | | | | Nr 4 |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | | Nr UPR. | DATA | PODPIS |
| Kier. projektu | mgr inż. Mieczysław Łebedyński | | 164/88/PW | III 2022 | |
| Projektant b. drogowa | mgr inż. Iwona Łebedyńska | | WKP/0125/ PWOD/18 | III 2022 | |
| | | | | | |
| Asystent proj. | inż. Janusz Łebedyński | | | III 2022 | |
| BRANŻA Drogowa | STADIUM PB | ROK OPR. 2022 | NR ZLEC. | SKALA 1:10 | EGZEMPLARZ |