

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów Etap II
ADRES INWESTYCJI : Obręb: Pęgów, Działka: działki nr 559 i 514
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ADRES INWESTORA : ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Branża drogowa							
1.1	Roboty rozbiórkowe i korytowanie							
1.2	Nawierzchnie							
1.3	Organizacja ruchu drogowego							
	RAZEM							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Branża drogowa				
1.1	45111000-8	Roboty rozbiórkowe i korytowanie				
d.1.1.1	1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,330		
d.1.1.1	2 KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	458,00		
d.1.1.1	3 KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m ²	205,00		
d.1.1.1	4 KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	154,03		
d.1.1.1	5 KNR 2-01 0108-05 analogia	Profilowniaa oczyszczanie istnjącego rowu wraz z karczowaniem	ha	0,02		
d.1.1.1	6 KNR 2-01 0102-03	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.	3,00		
d.1.1.1	7 KNR 2-01 0102-04	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm)	szt.	1,00		
d.1.1.1	8 KNR 2-01 0102-05	Ręczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)	szt.	1,00		
d.1.1.1	9 KNR 2-01 0102-06	Ręczne karczowanie drzew (śr. 56-65 cm)	szt.	1,00		
d.1.1.1	10 KNR 2-01 0102-07 kalk. własna	Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75 cm)	szt.	2,00		
d.1.1.1	11 KNR 2-01 0102-07 kalk. własna	karczowanie drzewa o srednicy 79 cm	szt.	1,00		
d.1.1.1	12 KNR 2-01 0102-07 kalk. własna	karczowanie drzewa o srednicy 96 cm	szt.	1,00		
d.1.1.1	13 KNR 2-01 0102-07 kalk. własna	karczowanie drzewa o srednicy 116 cm	szt.	1,00		
d.1.1.1	14 KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³	8,40		
d.1.1.1	15 KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	7,29		
d.1.1.1	16 KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	18,58		
1.2	45233220-7	Nawierzchnie				
d.1.2	17 KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz- czeniu 4 cm - beton asfaltowy AC8S	m ²	249,00		
d.1.2	18 KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęsz- czeniu 8 cm	m ²	205,00		
d.1.2	19 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	366,00		
d.1.2	20 KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz- czeniu 4 cm - beton asfaltowy AC8S	m ²	548,00		
d.1.2	21 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	548,00		
d.1.2	22 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	161,00		
d.1.2	23 KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- nej (beton,kostka)	m ²	1 372,00		
d.1.2	24 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	753,00		
d.1.2	25 KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- nej (bitum)	m ²	205,00		
d.1.2	26 KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	148,00		
d.1.2	27 KNR 2-31 0403-02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	458,00		
d.1.2	28 KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	279,00		
d.1.2	29 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	60,80		
d.1.2	30 KNR 2-31 0606-03	ściek korytkowy 60x50x15cm na podsypce cementow - piaskowej gr. 10 cm	m	46,00		
d.1.2	31 KNR-W 2-18 0530-01	beton C20/25 jako wykończenie ścieku korytkowego, lany na miejscu gr. 4-13 cm	m ³	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3	45233220-7	Organizacja ruchu drogowego				
32 d.1.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	8,00		
33 d.1.3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4,00		
34 d.1.3	kalk. własna	Organizacja tymczasowego ruchu zastępczego	kpl.	1,00		
35 d.1.3	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²	4,82		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: