



## Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

ul. Szczepieszka 120 22-400 Zamość, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.6010.2.2024

Zamość, dnia 19.03.2024 r.

### Urząd Gminy Zamość

ul. Peowiaków 92

22-400 Zamość

W odpowiedzi na pismo z dnia 05 stycznia 2024 r. znak: RI.7011.2.2024 dotyczące planowanej inwestycji p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika – opracowanie dokumentacji technicznej”, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość biorąc pod uwagę zagospodarowanie otoczenia drogi, przedstawia warunki techniczne związane z wykonaniem w/w zadania:

#### 1. Podstawowe parametry projektowe chodnika:

- zakres inwestycji – wzdłuż drogi gminnej nr 110397L od km 0+657 do km 1+036,
- chodnik o szerokości 2,0 m (bez szerokości krawężnika i obrzeża) zlokalizowany przy jezdni i oddzielony krawężnikiem betonowym, wykonany z kostki brukowej.
- chodnik o szerokości 1,80 m ( bez szerokości krawężnika i obrzeża) oddzielony od jezdni pasem zieleni.

#### 2. Odwodnienie:

- powierzchniowe z odprowadzeniem wód do istniejących rowów przydrożnych,
- w przypadku konieczności inne urządzenia odwadniające i odprowadzające wody opadowe.

#### 3. Zagospodarowanie wód opadowych nie może zakłócić gospodarki wodnej sąsiednich działek (art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo Wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j. z późn. zmianami).

#### 4. Należy zapewnić prawidłowe warunki obsługi komunikacyjnej przyległych terenów (rozwiązania projektowe nie mogą zakłócać możliwości dojazdu). Zakresem robót objąć budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów i dojazdów pieszych. Zjazdy i dojścia piesze do przyległych posesji oraz działek budowlanych wykonać o nawierzchni z kostki betonowej.

#### 5. Na zakresach robót należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe projektowanego układu drogowego do otaczającego terenu oraz układu komunikacyjnego w tym m.in.:

- drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica,
- istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej 110397L od km 0+657 w m. Sitaniec Wolica,
- do istniejących zjazdów i dojazdów do posesji.

#### 6. Pod projektowanym układem komunikacyjnym zabezpieczyć istniejące sieci uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego na warunkach uzyskanych od właścicieli / zarządcy sieci. Rozwiązać występujące kolizje branżowe i uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia / decyzje / opinie.

#### 7. Materiały z rozbiórek należy przetransportować:

- materiał pochodzący z robót ziemnych – Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość nie posiada na chwilę obecną placów do składowania ziemi. Proponuje się zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawcę robót.

#### 8. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać oraz zatwierdzić projekty stałej i czasowej organizacji ruchu obejmujących zakres planowanych robót.

9. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji powinien odpowiadać wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo Budowlane* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z późn. zmianami), aktualnym przepisom techniczno - budowlanym oraz obowiązującym Polskim Normom. Projekt podlega uzgodnieniu w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.

KIEROWNIK  
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI  
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ

*Michał Klonica*

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.