

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DUO - Dostos. wejścia do bud. Wydziału Nauk Przyrodniczych dla osób z niepełnosprawnościami
ADRES INWESTYCJI : 40-007 Katowice, Bankowa 9
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2022

Data zatwierdzenia

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Jan Botor
nr uprawnień budowlanych 94/94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		System aut. otwierania drzwi + kamery przemysłowe cctv			
1 d.1	KNR AL-01 0304-06 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - siłownik ślizgowy	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR AL-01 0108-01 analogia	Montaż sygnalizatora akustycznego - montaż sygnalizatora dźwiękowego (przycisku dzwonka) przy drzwiach wejściowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z odbiornikiem w pomieszczeniu ochrony	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR 5 0409-01 analogia	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - przycisk przywołujący wewnętrzny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 5 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - elektrozaczep	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR AL-01 0501-02 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery przemysłowe zamontowane przy drzwiach wejściowych dla osób z niepełnosprawnościami (kamery zintegrowane z monitorem w pomieszczeniu ochrony; jedna kamera zewnętrzna na elewacji; druga kamera wewnętrzna w przedsionku)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
7 d.1	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
8 d.1	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej wciągane do rur	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
9 d.1	KNR 5-08 0207-01 analogia	Kabel teletechniczny do obsługi kamer (kamery-monitor w dyżurce)	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
10 d.1	KNR 5-08 0207-01 analogia	Kabel teletechniczny do sygnalizatora/dzwonka (dzwonek-odbiornik w dyżurce)	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
11 d.1	KNR 5-08 0207-01 analogia	Kabel teletechniczny do siłownika montowanego do istniejących drzwi w przyziemiu	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
12 d.1	KNR AL-01 0307-04 analogia	Sprawdzenie instalacji przyzywowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR AL-01 0506-01 analogia	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		1	linia	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Oświetlenie zewnętrzne budynku przed wejściem dla osób z niepełnosprawnościami			
14 d.2	kalk. własna	Przygotowanie podłoża wraz z montażem opraw oświetleniowych na zewnątrz budynku w pobliżu drzwi dla osób z niepełnosprawnościami - oświetlenie chodnika za pomocą lamp z czujką ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000