

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDOWA SKATEPARKU NA DZ. NR 588/24 PRZY UL. SŁONECZNEJ/WSCHODNIEJ W M. ŚWIEBODZIN</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0</b>			
d.1	1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z mapą powykonawczą 0,03	ha ha	0,030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,030</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA CPV 45233100-0</b>			
d.2	2 KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 50 cm 206	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,000</b>
d.2	3 KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II wraz z kosztami utylizacji 206*0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	103,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,000</b>
d.2	4 KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku (pospółka) w korycie, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 206	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,000</b>
d.2	5 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 206	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,000</b>
d.2	6 KNR 2-31 0308-01 analogia	Podbudowa z chudego betonu C8/10 - warstwa dolna o grubości 10 cm wraz z ułożeniem folii 206	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,000</b>
d.2	7 KNR 2-31 0308-03 0308-04 analogia	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm wraz ze zbrojeniem rozproszonym w spadku z zatarciem, z ułożeniem dylatacji Przemaczalność F1000-1500, W8, wraz z posypką kwarcową Krotność = 1,5 206	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,000</b>
d.2	8 KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.2	9 KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 65,5	m m	65,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,500</b>
d.2	10 KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie terenu wraz z profilowaniem i z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm 107,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>107,100</b>
<b>3</b>		<b>ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SKATEPARKU</b>			
<b>3.1</b>		<b>ETAP I</b>			
d.3.1	11 kalk. własna	Ustawienie przeszkody skateparkowej - Bank ramp 1	szt szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.3.1	12 kalk. własna	Ustawienie przeszkody skateparkowej - Quarter pipe 1	szt szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.3.1	13 kalk. własna	Ustawienie przeszkody skateparkowej - Funbox z poręczą 1	szt szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.3.1	14 kalk. własna	Transport i montaż 1	szt szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.3.1	15 KNR 2-31 0703-01 analogia	Zakup i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z obiektu 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3.2</b>		<b>ETAP II</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.3.2 kalk. własna	Ustawienie przeszkody skateparkowej - Poręcz prosta	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.3.2 kalk. własna	Ustawienie przeszkody skateparkowej - Grindbox	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.3.2 kalk. własna	Transport i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000