

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie gruntu na działkach położonych pomiędzy ul. Widok a ul. Gorczańską w m. Nowy Targ- etap I
ADRES INWESTYCJI : działki pomiędzy ul. Widok a ul. Gorczańską w m. Nowy Targ
INWESTOR : Urząd Miasta Nowy Targ
ADRES INWESTORA : Ul. Krzywa 1 , 34-400 Nowy Targ
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Utwardzenie gruntu na działkach położonych pomiędzy ul. Widok a ul. Gorczańską w m. Nowy Targ			
1.1			Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	D.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1.	0119-02	01.				
1		01.				
		01	0,27	km	0,27	
					RAZEM	0,27
2	KNR 2-31	D.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.1.	0101-01	04.				
1		01.				
		01.				
		00/14	1138	m ²	1 138,00	
					RAZEM	1 138,00
3	KNR 2-31	D-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04	04.				
1		01.				
		02	1138	m ²	1 138,00	
					RAZEM	1 138,00
4	KNR 2-31	D-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1.	0114-05	04.				
1		01.				
		01	947	m ²	947,00	
					RAZEM	947,00
5	KNR 2-31	D.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-07	02.				
1		01.				
		01.				
		15	947	m ²	947,00	
					RAZEM	947,00
6	KNR 2-31	D.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - istniejące utwardzenie drogi	m ²		
d.1.	0114-07	02.				
1		01.				
		01.				
		15	947	m ²	947,00	
					RAZEM	947,00
7	KNR 4-01	D-	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi w mmiejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
d.1.	0108-02	03.				
1		02.				
		01	402	m ³	402,00	
					RAZEM	402,00
1.2			Wycinka drzew i krzewów			
8	KNR 2-01	D-	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m ²		
d.1.	0109-05	01.				
2		02.				
		01	10	m ²	10,00	
					RAZEM	10,00