
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe w obiekcie (naprawa ścian na podjazdach do budynku nr 1) na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON
ADRES INWESTYCJI: Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków
NAZWA INWESTORA: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej
ADRES INWESTORA: Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlana mgr inż. Grzegorz Maćkowiak

DATA OPRACOWANIA: 2022-06-14

WYKONAWCA:

FORMA
Projekty i nadzór budowlany
Grzegorz Maćkowiak
Łagiewniki 13, 87-853 Kruszyn
NIP 888-305-07-55 REGON 381727646
tel. 790-542-094

Data opracowania

2022-06-14

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty tynkarskie			
1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych tynków	m2		
	mury	$(((2,3 * 14,2) / 2 + (1,2 * 14,2) / 2) * 4 + 2 * (1,2 * 2,5) / 2)$	m2	102,40	
	ściany	$(2,50 * 2,20) * 2$	m2	11,00	
				RAZEM	113,40
2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.1	m2	113,40	
				RAZEM	113,40
3	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna CERESIT CO81	m2		
	mury	14,2 * 4 * 0,6	m2	34,08	
	ściany	2,2 * 4 * 0,6	m2	5,28	
				RAZEM	39,36
4	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm CERESIT CR61	m2		
		poz.1	m2	113,40	
				RAZEM	113,40
5	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia CERESIT CR62	m2		
		poz.1	m2	113,40	
				RAZEM	113,40
6	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm CERESIT CR64	m2		
		poz.1	m2	113,40	
				RAZEM	113,40
7	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny CERESIT CT137 lub inny	m2		
		poz.1	m2	113,40	
				RAZEM	113,40
8	ZKNR C-2 0119-04 9902	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk gładki - powierzchnie z ozdobami i profilami ciągnionymi d0 10 %	m2		
	mury	$(((2,3 * 14,2) / 2 + (1,2 * 14,2) / 2) * 4 + 2 * (1,2 * 2,5) / 2)$	m2	102,40	
	ściany	$(2,50 * 2,20) * 2$	m2	11,00	
				RAZEM	113,40
9	KNR BC-02 0201-01 analogia	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2		
		14,2 * 4 * 0,8	m2	45,44	
				RAZEM	45,44
10	KNR K-01 0113-02	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m2		
		poz.9	m2	45,44	
				RAZEM	45,44

FORMA
 Projekty i nadzór budowlany
 Grzegorz Maćkowiak
 Łągiewniki 13, 87-853 Kruszyn
 NIP 888-305-07-55 REGON 381727646
 tel. 790-542-094