

Zamawiający:

**Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój**

Opracował:

**Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Dział Eksploatacyjny, ul. Dworcowa 17 E, Jastrzębie-Zdrój**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia: **Modernizacja instalacji domofonowej z wersji analogowej na cyfrową z czytnikiem zbliżeniowym wraz z wymianą unifonów wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 14-16 w Jastrzębiu- Zdroju**

Adres: **Jastrzębie Zdrój, ul. Moniuszki 14-16**

Nazwa zamówienia:

i kod według CPV: **32552600-3 - Domofony
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314200-3 – Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania**

Data

opracowania: **czerwiec 2022 r.**

Autor

opracowania: **Wioletta Hołodowska**

Sprawdzający: **Marek Ćmil**

1. Wstęp

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące modernizacji instalacji domofonowej z wersji analogowej na cyfrową z czytnikiem zbliżeniowym wraz z wymianą unifonów wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 14-16 w Jastrzębiu- Zdroju (ilość klatek: 2; ilość lokali mieszkalnych: 24).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują podstawowe czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów instalacji powinny odpowiadać normom, zaleceniom i instrukcjom producentów.

2.2. Wymagania dodatkowe

Rodzaje zastosowanych materiałów – należy stosować materiały powszechni stosowane, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności itp.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. Prace należy wykonywać w taki sposób aby umożliwić bezpieczne korzystanie z klatki schodowej przez lokatorów.

4. Wykonanie robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

- demontaż starych analogowych paneli kaset domofonowych i montaż nowych cyfrowych paneli kaset domofonowych z wbudowanym czytnikiem kluczy elektronicznych (breloków) Elfon OPTIMA255 i listą lokali (tylko nr mieszkań) w obudowie przy głównym wejściu (2 klatki),
- demontaż starych zasilaczy i montaż 2 szt. nowych zasilaczy Elfon AC 15/20 do kaset cyfrowych w elektrycznej skrzynce natynkowej, należy zabezpieczyć obwód zasilający wyłącznikiem nadprądowym typu S o charakterystyce B i natężeniu znamionowym 6A,
- wymiana 2 szt. elektrozamków,

- montaż unifonów MIWI 1132/620 SCAITEL wewnątrz mieszkań – 24 szt.,
- montaż regulatorów głośności sygnału wywołania MIWI 1132/63 z trzystopniowym zakresem regulacji (min, med, max) – 24 szt.,
- przekazanie 25 szt. zaprogramowanych kluczy zbliżeniowych (24 dla właścicieli mieszkań/lokatorów + 1 uniwersalny do dwóch klatek dla osoby sprzątajacej),
- wymiana okucia drzwiowego oraz wkładki numerycznej wraz z kluczami w klatce nr 14 (12 kluczy dla właścicieli mieszkań/lokatorów + 1 klucz dla osoby sprzątajacej),
- zapewnienie materiałów instalacyjnych niezbędnych do **modernizacji instalacji w klatce nr 16** oraz położenie **nowej instalacji w klatce nr 14** w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.

5. Kontrola jakości

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6. Okres gwarancji i rękojmi

Wymagany okres gwarancji – **36 miesięcy**; wymagany okres rękojmi – **36 miesięcy**.

7. Konserwacja podstawowa - **bezpłatna** - stała konserwacja i serwis instalacji domofonowej w okresie gwarancji

Poza obowiązkami wynikającymi z udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do **bezpłatnej** stałej konserwacji i serwisu instalacji domofonowej w okresie gwarancji. W ramach stałej konserwacji i serwisu Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

1. konserwacji elektrozaczepów w drzwiach wejściowych,
2. konserwacji elektroryglów w drzwiach wejściowych,
3. wymiany wizytówek lub dodania/usunięcia nazwisk/numerów mieszkań na spisie,
4. usuwania przerw w dopływie sygnału między panelem sterowania a aparatem słuchawkowym w mieszkaniu
5. przeglądu instalacji domofonowej i usunięcia nieprawidłowości w tym zabezpieczenie kabli,
6. regulacji samozamykaczy,
7. czyszczenia i smarowania zamków drzwiowych, zawiasów, kontroli połączeń śrubowych w zamkach,
8. innych czynności konserwacyjnych zapewniających pełną sprawność instalacji domofonowej.

Czynności zawarte w pkt. 1, 6, 7 – podlegają obowiązkowemu wykonaniu minimum jeden raz na kwartał, co należy potwierdzić w protokole z kontroli.

Realizacja zadania będzie następować poprzez:

1. Przesłanie mailem przez Zlecającego zgłoszenia usterki w formie zlecenia roboczego lub osobisty odbiór przez Wykonawcę (pracownika oddelegowanego) zlecenia roboczego ze wskazaniem adresu i opisu zgłoszonej usterki. Wykonawca po usunięciu usterki jest zobowiązany wpisać w zleceniu datę, nazwisko osoby dokonującej usunięcia usterki i sposób realizacji zgłoszenia oraz uzyskać potwierdzenie usunięcia usterki w postaci podpisu osoby zgłaszającej usterkę.
2. Telefoniczne zgłoszenie usterki. Wykonawca na pustym druku zlecenia roboczego zobowiązany jest wpisać następujące informacje: datę przyjęcia zgłoszenia, informację o usterce. Po usunięciu usterki w zleceniu należy opisać sposób realizacji zgłoszenia oraz uzyskać potwierdzenie usunięcia usterki w postaci podpisu osoby zgłaszającej usterki.

Zrealizowane zlecenie robocze Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru najpóźniej do 3 dni roboczych od przekazania zlecenia.

Usuwanie usterki powinno nastąpić w terminie **do 24 godzin** od chwili zgłoszenia, a w przypadku niemożliwości jej usunięcia (brak dostępu do lokalu) w terminie możliwie najkrótszym wraz z poinformowaniem Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia awarii np. zablokowania drzwi (lub braku możliwości ich otwarcia) usługę należy wykonać niezwłocznie - najpóźniej **do 2 godzin** od zgłoszenia, gdyż usterka ta może mieć wpływ na doprowadzenie do zniszczenia skrzydła drzwiowego.

Gwarancja nie obejmuje dewastacji i kradzieży.

W przypadku wystąpienia konieczności wymiany elementów instalacji domofonowej jak również elementów drzwi wejściowych (dotyczy napraw i wymian nie wynikających wprost z udzielonej gwarancji a także dodatkowych czynności serwisowych) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu konieczności wymiany oraz przygotowania oferty cenowej.

8. Konserwacja rozszerzona - Utrzymywanie drzwi wejściowych do budynków w pełnej sprawności – obejmująca następujące usługi (w przypadkach nie objętych gwarancją):

1. wymiana/montaż samozamykacza typu GEZE-TS2000;
2. wymiana/montaż stopki drzwiowej (małej lub dużej w zależności od usytuowania wysokościowego podestu przed drzwiami);
3. wymiana wkładki bębnekowej w drzwiach wejściowych;
4. dorobienie klucza patentowego do wkładki bębnekowej – 1 szt.;
5. wymiana zamka wpuszczanego w drzwiach wejściowych;
6. wymiana elektrozamka w drzwiach wejściowych;
7. wymiana/montaż odboju do drzwi wejściowych;
8. wymiana /montaż klamko-gałki.

Materialy - należy stosować materiały powszechnie stosowane, dopuszczone do użytku, posiadające wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności itp. Poniżej przedstawiono wykaz wyposażenia technicznego podlegającego wymianie i ich minimalne parametry techniczne jakie powinny zostać spełnione przy wymianie:

1) Samozamykacz GEZE-TS 2000:

- z ramieniem nożycowym,
- bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie EN 2-4,
- regulowana końcowa faza zamykania i prędkość zamykania,
- blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150° (za pomocą mechanizmu blokującego),
- faza dobiecia regulowana hydraulicznie za pomocą śruby umieszczonej na powierzchni czołowej urządzenia oraz funkcja tłumienia otwierania (GEZE TS 2000 NV BC),
- kolor srebrny lub ciemny brąz.

2) Stopka drzwiowa:

- wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze ciemnobrązowym,
- dolna krawędź podpory powinna posiadać gumowe wykończenie przeciwdziałające przesuwaniu,
- dwie sprężyny dociągające,
- średnica nóżki min. fi 14mm, wysokość min. 230mm lub w przypadku konieczności zamontowania większej średnica fi 25mm, wysokość 350mm,
- standardowa jakość.

3) Odbój gumowy:

- wykonany z gumy w kolorze czarnym lub brązowym,
- kołek montażowy fi 12/50,
- średnica podstawy odboju min. 45mm,
- standardowa jakość.

4) Wkładka bębnekowa:

- różne wymiary dostosowane do drzwi wejściowych (symetryczne, asymetryczne) – nie powinny wystawać poza szyld w klamko-gałce,
- trwałość mechanizmu – min. 50000 cykli,
- min. 3 szt. kluczy w komplecie,
- klucz płaski ząbkowany do wkładki bębnekowej uniwersalnej; nikiel lub mosiądz.

5) Zamek wpuszczany:

- nitowana, stalowa blacha czołowa,
- różne wymiary dostosowane do drzwi wejściowych,
- trwałość mechanizmu – min. 50000 cykli.

6) Klamko-gałki:

- zastosowanie w drzwiach zewnętrznych,
- długi szyld lub szyld owalny (w zależności od rodzaju klamko - gałki zamontowanej w skrzydle drzwiowym),
- stalowa, malowana proszkowo w kolorze brązowym,
- szyld na wkładkę,
- standardowa jakość.

7) Elektrozamek:

- symetryczny bądź niesymetryczny – dostosować do istniejącego,
- wymiary zewnętrzne elektrozamka – dostosować do istniejącego,
- regulacja zapadki – w zakresie 3mm.

Zlecenia będą przekazywane w formie protokołów przekazania frontu robót bądź zleceń roboczych (na podstawie protokołów konieczności wcześniej sporządzonych przez Wykonawcę wraz z dokumentacją zdjęciową). Czas realizacji usługi wskazanej w punktach 1 ÷ 8 powinien wynosić maksymalnie **do 24 godzin** od chwili zgłoszenia usterki przez Inspektora Nadzoru. W przypadku zablokowania drzwi lub braku możliwości ich otwarcia (np. zablokowana wkładka lub brak klamki) usługę należy wykonać niezwłocznie - najpóźniej **do 2 godzin** od zgłoszenia, gdyż usterka ta może mieć wpływ na doprowadzenie do zniszczenia skrzydła drzwiowego. Po wykonaniu usługi należy dokonać zgłoszenia u Inspektora Nadzoru.

W przypadku wymiany wkładki patentowej wystąpi konieczność dorobienia po 1 kluczu dla każdego lokalu (z uwzględnieniem 3 kluczy w komplecie wkładki) oraz dodatkowy klucz dla obsługi z ramienia MZN (osoba sprzątająca). Klucze należy rozdać lokatorom oraz uzyskać ich podpis na zleceniu roboczym potwierdzający odbiór klucza.

Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania określonego stanu magazynowego materiałów niezbędnych do usuwania usterek i awarii. Nie usunięcie awarii z powodu braku odpowiednich materiałów będzie traktowane i rozliczane jak brak realizacji zadania w terminie, łącznie z naliczeniem stosownych, określonych w umowie kar.

W przypadku wystąpienia konieczności naprawy nie ujętej w specyfikacji Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu konieczności wymiany oraz przygotowania oferty cenowej.

9. Obmiar robót:

Zakres ilościowy robót należy sprawdzić we własnym zakresie na budynku.

UWAGA: W złożonej ofercie Wykonawca wycenił materiały w oparciu o własne pomiary z uwzględnieniem wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania.

10. Odbiór robót

Odbiór końcowy może być dokonany po pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty dopuszczające wszystkie zastosowane materiały do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.), schemat podłączenia do tablicy administracyjnej w budynku oraz protokół badania wykonanej instalacji zasilającej zgodnie z obowiązującymi przepisami (badanie rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwporażeniowej).

11. Ustalenia dodatkowe

- Dwa dni przed rozpoczęciem robót należy wywiesić ogłoszenie na tablicy z podaniem terminu rozpoczęcia zadania, nazwą firmy wykonującej zadanie, nazwiskiem osoby nadzorującej prace oraz godzin wykonywania prac;
- całość prac należy prowadzić w sposób umożliwiający korzystanie z budynku i zapewnić możliwość komunikacji;
- w trakcie wykonywania prac montażowych, gdy instalacja domofonowa nie będzie działała, należy zapewnić stały dostęp do klatki schodowej;
- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wszystkich unifonów w lokalach. W przypadku braku dostępu do lokalu w trakcie prowadzonych prac montażowych (długotrwała nieobecność mieszkańców lub brak zgody na montaż nowego unifonu w lokalu) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Zamawiającym w celu ustalenia/umówienia ewentualnego montażu w innym terminie;
- Wykonawca przygotowuje listy z czytelными podpisami właścicieli mieszkań/lokatorów z każdej klatki osobno potwierdzające: montaż unifonów w lokalach, odbiór kodu, nowego klucza oraz klucza elektronicznego (breloka);
- w przypadku braku zgody na montaż unifonu należy również uzyskać czytelny podpis właściciela mieszkania/lokatora z dopiskiem „**Nie wyrażam zgody na montaż unifonu**”;
- w przypadku braku możliwości zamontowania unifonów, w protokole odbioru zostanie zawarta informacja z wykazem brakujących adresów, a Wykonawca dostarczy niezamontowane unifony do siedziby Zamawiającego i zobowiązuje się do ich zamontowania po zgłoszeniu gotowości montażu przez lokatora lub Zamawiającego, w uzgodnionym terminie (bez dodatkowych opłat);
- materiały pochodzące z demontażu należy wywieźć i zutylizować bezpośrednio po demontażu.

12. Podstawa płatności

Zasady płatności – zgodnie z zawartą umową. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru.

13. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół technicznego końcowego odbioru robót (dotyczy modernizacji instalacji domofonowej)

Załącznik nr 2 – Potwierdzenie sprawności domofonu i przeprowadzonych czynności (dotyczy konserwacji podstawowej)

Załącznik nr 3 – Protokół technicznego końcowego odbioru usługi (dotyczy konserwacji rozszerzonej)

Załącznik nr 4 – Zlecenie Robocze - Wzór

Protokół nr z dnia **technicznego – końcowego odbioru robót**Na obiekcie Inwestor Wykonawca Rodzaj robót Podstawa wykonania robót: umowa Nr z dnia

Komisja w składzie:

1. 3. 2. 4. Inspektor Nadzoru

Podstawa wykonania robót:

- Uchwała nr
- Umowa
- Protokół przekazania frontu robót

Komisja po zapoznaniu się z dok. techniczną oraz ze stanem faktycznym robót postanawia

przyjąć *) nie przyjąć *) wykonane roboty od wykonawcy. Ocena jakości robót i użytych materiałów

dobra *), nie dobra *), niedostateczna *).

Wartość robót została ustalona na podstawie zawartej umowy nr z dnia

Wnioski komisji:

Podpisy komisji:

1. 3. 2. 4. Inspektor Nadzoru

**POTWIERDZENIE SPRAWNOŚCI DOMOFONU I PRZEPROWADZONYCH
CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH
ZA KWARTAŁ ROKU**

Lp.	WYKONANE CZYNNOŚCI SERWISOWE	Przeprowadzono	
		Tak	Nie
1.	Konserwacja elektrozaczeów w drzwiach wejściowych	tak	nie
2.	Konserwacja elektroryglów w drzwiach wejściowych	tak	nie
3.	Wymiana wizytówek lub dodanie/usunięcie nazwisk/numerów mieszkań na spisie	tak	nie
4.	Usuwanie przerw w dopływie sygnału między panelem sterowania a aparatem słuchawkowym w mieszkaniu	tak	nie
5.	Przegląd instalacji domofonowej i usunięcie nieprawidłowości w tym zabezpieczenie kabli	tak	nie
6.	Regulacja samozamykaczy	tak	nie
7.	Czyszczenie i smarowanie zamków drzwiowych, zawiasów, kontrola połączeń śrubowych w zamkach	tak	nie
8.	Inne czynności konserwacyjne zapewniające pełną sprawność instalacji domofonowej		
		
		
		

Czynności zawarte w pkt. 1, 6, 7 – podlegają obowiązkowemu wykonaniu minimum jeden raz na kwartał.

Na podstawie przeprowadzonych czynności serwisowych stwierdza się, że instalacja domofonowa jest sprawna.

.....
Podpis Wykonawcy

.....
Podpis Inspektora Nadzoru

Protokół nr z dnia **technicznego – końcowego odbioru usługi**Na obiekcie Inwestor Wykonawca Rodzaj robót Podstawa wykonania robót: umowa Nr z dnia

Komisja w składzie:

1. 3. 2. 4. Inspektor Nadzoru

Podstawa wykonania robót:

- Umowa
- Protokół przekazania frontu robót

Komisja po zapoznaniu się z dok. techniczną oraz ze stanem faktycznym usługi postanawia:

przyjąć *) nie przyjąć *) **wykonane roboty od wykonawcy.**

Ocena jakości robót i użytych materiałów:

dobra *), nie dobra *), niedostateczna *).

Wartość usługi została ustalona na podstawie cen ryczałtowych określonych w umowie.

Wnioski komisji:

Podpisy komisji:

1. 3. 2. 4. Inspektor Nadzoru

ZLECENIE ROBOCZE - WZÓR

Zlecenie na usuwanie usterek		Jastrzębie Zdrój dn. 202...r.			
ZLECENIE ROBOCZE Nr/202...r.					
Adres		Rodzaj robót			
		Wykonane roboty			
Pracownik	DATA	Czas pracy	Czas pozostały	Ilość Rgb	Numer RW

Potwierdzenie wykonania robót

Podpis (osoby realizującej zlecenie)

Zlecający

(imię i nazwisko lub podpis i pieczęć)

Potwierdzenie wykonania robót

Podpis (imię i nazwisko) użytkownika lub inspektora nadzoru