



Przekrój konstrukcyjny: jezdnia + mijanka
odc. A-A: km 0+067; 0+227,50
Skala 1:25
[wymiary w cm]



20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z Kt. uzyskanego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63
(odsadka 0,75m)
20 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki (odsadka 0,25m)
geowłóknina separacyjna

20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt. uzyskanego w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych

Rysunek	PRZEMKROJ KONSTRUKCYJNY - jezdnia + mijanka		Rys. nr 5.2.
Zadanie	Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stępniewo		Skala: 1:25
Inwestor	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary		Data: 10.11.2022
Projektant	mgr inż. Agnieszka Chomka - branża drogowa	WAM/ 0050/POOD/12	