



Przekrój konstrukcyjny: jezdnia
odc. A-A: km 0+316,00 - 0+528,50
Skala 1:25
[wymiary w cm]



20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KŁ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 (odsadzka 0,75m)

20 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki (odsadzka 0,25m)

geowłóknina separacyjna

20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KŁ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

Rysunek	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY -jezdnia odc. A-A		Rys. nr 5.1.
Zadanie	Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stępniewo		Skala: 1:25
Inwestor	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary		Data: 10.11.2022
Projektant	mgr inż. Agnieszka Chomka - branża drogowa	WAM/ 0050/POOD/12	