


Przekrój konstrukcyjny: zjazdu

Skala 1:25

[wymiary w cm]



20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31.5 mm z *Kl.* uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63

20 cm w-wa odświeżająca z piasku lub pospółki

geowłóknina separacyjna

20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31.5 mm z *Kl.* uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63

20 cm w-wa odświeżająca z piasku lub pospółki

geowłóknina separacyjna

Uwagi:

Spadek podłużny zjazdu dopasować do istniejącego terenu.

| | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|
| Rysunek | PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - zjazdu | | Rys. nr 5.5. |
| Zadanie | Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stępniewo | | Skala: 1:25 |
| Inwestor | PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary | | Data: 10.11.2022 |
| Projektant | mgr inż. Agnieszka Chomka - branża drogowa | WAM/ 0050/POOD/12 | |