



## URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ZP.271.36.2023/14

Juszkowo, 31.10.2023 r.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 2

(pytanie nr 2-8)

dotyczy: postępowania pn. Budowa ulicy Merkurego w Straszynie, nr postępowania ZP.271.36.2023.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

#### **Pytanie nr 2:**

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach wydanych przez Eksploatatora ma być wykonane kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej, uzupełnienie oznakowania skrzynek -czy wykonawca ma ująć to w swojej wycenie?

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca w wycenie ujmie kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzupełnienie oznakowania skrzynek.

#### **Pytanie nr 3:**

Czy wykonawca ma uzupełnić brakujące żeliwa na istniejących elementach sieci?

#### **Odpowiedź:**

Wykonawca w swojej wycenie ujmie uzupełnienie brakujących włączów na istniejących elementach sieci.

#### **Pytanie nr 4:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie zieleni? Jeżeli tak, to jakiej (trawniki, nasadzenia, przesadzenia, wycinki) i w jakich ilościach i czy obejmuje pielęgnację?

#### **Odpowiedź:**

Wycinka zieleni pozostająca w kolizji z planowaną inwestycją zostanie zapewniona przez Zamawiającego. Wykonawca wykona humusowanie wraz z obsianiem trawą wzdłuż budowanej drogi oraz chodnika. W wycenie Wykonawca nie ujmuje pielęgnacji trawnika.

#### **Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje rozbiórek, budowy, przebudowy ogrodzeń.

#### **Odpowiedź:**

Zakres zamówienia przedmiotowej inwestycji nie obejmuje rozbiórek, budowy, przebudowy ogrodzeń

#### **Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zjazdy i dojeżdża do posesji oznaczone w projekcie jako do pozostawienia, należy rozebrać i wykonać od nowa z nowego materiału. I czy aby na pewno jest ich aż 660 m<sup>2</sup> (wg planu sytuacyjnego jest ok. 360 m<sup>2</sup>)?



## URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

### Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową wszystkie zjazdy oraz dojścia do posesji traktujemy jako nowe do wybudowania.

### Pytanie nr 7:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegół połączenia nowobudowanej nawierzchni jezdni i chodników z istniejącą na końcu ulicy Merkurego nawierzchnią z kostki betonowej oraz chodnikami obustronnymi (w niniejszym postępowaniu jednostronny) z kostki betonowej (w niniejszym postępowaniu z płytek 30x30x6).



### Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

### Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że miejsca postojowe należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego (a nie czerwonego).

### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaprojektowane miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej zostały wybudowane w kolorze szarym zgodnie z projektem budowlanym oraz opisem przedmiotu zamówienia.

### Pytanie nr 9:

Czy zakres zamówienia obejmuje czyszczenie kanalizacji deszczowej?

### Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje czyszczenia kanalizacji deszczowej, jednak w przypadku zabrudzenia kanalizacji deszczowej podczas wykonywanych robót budowlanych koniecznym będzie dokonanie jej czyszczenia

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzeniu oferty.