

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowlane			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (wg STWIORB)	m ²		
d.1	0702-04				
	analogia	1.60*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (międzypo- kojowe)	m ²		
d.1	0354-05	2.55	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	0.65	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
4	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-02	0.50	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych drewnianych (łazienka)	m ²		
d.1	0427-07				
	analogia	14.50	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
6	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obu stron 75 z otworem drzwiowym 200x80cm	m ²		
d.1	202 2023-02	14.50	m ²	14.500	
	analogia			RAZEM	14.500
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z płyt g.-k. na profilach stalowych (z ościeżnicą)	m ²		
d.1	0320-02				
	analogia	1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni po- nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02	1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNR 4-01	Rozebranie szaf wnękowych i półek we wnękach	m ³		
d.1	0426-04				
	analogia	2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2			
		9.90	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
11	KNR 4-01	Naprawa posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek bu- kowych o grubości 22 mm mocowanych na lepek (stabilizowanie deszczulek do podłoża- bez wymiany deszczulek, R x 0,3)	m ²		
d.1	0814-07	15.0	m ²	15.000	
	analogia			RAZEM	15.000
12	KNR 4-01	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem (zgodnie ze STWIORB)	m ²		
d.1	0820-03				
	analogia	70.60	m ²	70.600	
				RAZEM	70.600
13	KNR 4-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa- mi papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego- z wywnięciem na ściany (łazienka)	m ²		
d.1	0601-03	3.90	m ²	3.900	
	analogia			RAZEM	3.900
14	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich - przed zaprawą samopoziomującą	m ²		
d.1	0703-02				
	analogia	3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
15	KNNR 2	Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
d.1	1207-01	3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
16	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pływie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
d.1	0413-03	3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR AT-40 0417-03	Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na polimerową masę uszczelniającą 7.90	m m	 7.900	
				RAZEM	7.900
18 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (zgodnie ze STWIORB) 3.60	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
19 d.1	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 7.90	m m	 7.900	
				RAZEM	7.900
20 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą- w obrębie brodzika 3.20	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
21 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 11.80	m ² m ²	 11.800	
				RAZEM	11.800
22 d.1	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 55.0	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
23 d.1	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 55.0	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
24 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 164.0	m ² m ²	 164.000	
				RAZEM	164.000
25 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 219.0	m ² m ²	 219.000	
				RAZEM	219.000
26 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 219.0	m ² m ²	 219.000	
				RAZEM	219.000
27 d.1	NNRNKB 202 2027-03 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 -zakrycie poionu kanalizacyjnego 1.65	m ² m ²	 1.650	
				RAZEM	1.650
28 d.1	KNR 4-01 0323-01	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. 8.0	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
29 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana drzwiczek w ścianach z cegieł (z tworzywa,wodomierzowe, łazienka) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 15.0	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
32 d.1	KNR 4-01 0410-01	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 19 mm 7.0	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
33 d.1	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 7.0	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
34 d.1	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
35	KNR 4-01 d.1 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
36	KNR 4-01 d.1 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		55.60	m ²	55.600	
				RAZEM	55.600
37	NNRNKB d.1 202 2608-05 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki na sufitach	m ²		
		70.60	m ²	70.600	
				RAZEM	70.600
38	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		70.60	m ²	70.600	
				RAZEM	70.600
39	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		70.60	m ²	70.600	
				RAZEM	70.600
40	KNNR 2 d.1 1206-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		67.0	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
41	KNR 2-02 d.1 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie systemowe PCV	m		
		60.70	m	60.700	
				RAZEM	60.700
42	KNR 4-01 d.1 0909-03 analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych z regulacją okuć i zawiasów	szt.		
		20.0	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		14.50	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
44	KNR 4-01 d.1 1215-09 analogia	Mycie po robotach malarskich pieca kaflowego zabytkowego	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowych	m ²		
		3.80	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
46	kalk. własna d.1	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		11.30	m ³	11.300	
				RAZEM	11.300
48	kalk. własna d.1	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		11.20	m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
49	kalk. własna d.1	Oplata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
2		INSTALACJE WOD-KAN-GAZ			
2.1		rob.przygotowawcze			
50	KNR 4-02 d.2. 0235-03 1	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
51 d.2. 1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm demontaż w celu wkucia rury w kuchni	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
52 d.2. 1	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewa- nych do konsultacji z inspektorem	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
53 d.2. 1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
54 d.2. 1	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścia- nach z cegieł	m		
		poz.53	m	5.000	
				RAZEM	5.000
55 d.2. 1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
56 d.2. 1	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścia- nach z cegieł	m		
		poz.55	m	4.000	
				RAZEM	4.000
57 d.2. 1	kalk. własna	czyszczenie, odtłuszczanie i mycie grzejników płytowych	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2.2		wod-kan			
58 d.2. 2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, częściowo w brzdach w budynkach mieszkalnych	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
59 d.2. 2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
60 d.2. 2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.9 mm (E)	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
61 d.2. 2	KNR-W 2-15 0203-01 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
62 d.2. 2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm prysznic i włączenie do instalacji wodnej istniejącej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
63 d.2. 2	KNNR 4 0116-08 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm pr,wc,um,zl, 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
64 d.2. 2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych - zakaz stosowania podłączeń harmonijkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNNR 4 d.2. 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - zakaz stosowania podłączeń harmonijkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNNR 4 d.2. 0123-05 2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych ZW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNNR 4 d.2. 0140-02 2	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm - woda zimna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-02 d.2. 0211-01 2 analogia	Wstawienie syfonu redukcyjnego z PCW o śr. 50x32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (dot. odpływu z pralki) nowe przejście +syfon	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 2-15 d.2. 0132-01 2 analogia	Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
70	KNR-W 2-15 d.2. 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" deska klozetowa jednolita, bez wycięć, z duroplastu (twardego plastiku)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 2-15 d.2. 0229-05 2	Zlewozmywak dwukomorowy z blachy na szafce/blacie 80cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 2-15 d.2. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym min. szerokość 55cm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 2-15 d.2. 0232-02 2	Brodziki natryskowe kwadratowy 80/80cm z tworzywa sztucznego wraz z zestawem odpływowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR-W 2-15 d.2. 0218-03 2	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm -ZLEW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 2-15 d.2. 0137-02 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm baterie uruchamiane dźwignią	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 2-15 d.2. 0137-09 2	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm bateria uruchamiana dźwignią, wąż giętki o dł. min.150cm, z możliwością przesuwania słuchawki prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 2-15 d.2. 0130-02 2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - przed wodomierzem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	kalk. własna d.2. 2	Kabina prysznicowa kwadratowa 80x80 cm ze szkła hartowanego gr. 8mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 4-01 d.2. 0322-02 2 analogia	Wstawienie drzwiczek rewizyjnych 30x30 do otworu na wodomierze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.2. 2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
81 d.2. 2	KNNR 4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
82 d.2. 2	KNR 2-02 1301-01	opinia kominiarska powykonawcza- analiza własna wykonana przez kominia- rza obsługującego rejon	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.2. 2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
84 d.2. 2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
85 d.2. 2		Utylizacja gruzu	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
2.3	GAZ+c.o.				
86 d.2. 3	KNR 4-02 0305-01 analogia	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach przeniesienie istniejącego zaworu na wysokość 0,9m (nad blat kuchenny bądź pralkę)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.2. 3	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypły- wem gazu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.2. 3	KNR-W 2-15 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych -podłączenie kuchni gazowej na sztywno	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
89 d.2. 3	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm dodatkowy kurek gazowy przed kuchenką (dostęp przez szafkę kuchenną)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.2. 3	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- mierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Instalacje elektryczne				
91 d.3	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
92 d.3	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego (za- silanie elektryczne pieca kaflowego wraz z grzałką)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
93 d.3	KNNR 9 0203-05 Ana- logia	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg (Demontaż grzałki elek- trycznej wraz z osprzętem z pieca kaflowego)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.3	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny- mi	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	KNR 4-03 d.3 1003-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - śr. rury do 40 mm 4	otw. otw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
96	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 85	m m	 85.000	
				RAZEM	85.000
97	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
98	KNR-W 5-08 d.3 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg, 1-fazowy, 30mA, 40A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
100	KNR 5-08 d.3 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
101	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
102	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem IP20 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
103	KNR 5-08 d.3 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem , IP 44 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
104	KNR 4-03 d.3 0312-01	Aparat domofonu kompatybilny z istniejącym systemem wraz z montażem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNR 4-03 d.3 0309-11	Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar · pomiar ·	 5.000	
				RAZEM	5.000
107	KNR 4-03 d.3 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 4	pomiar · pomiar ·	 4.000	
				RAZEM	4.000
109	KNR-W 5-08 d.3 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 4	pomiar · pomiar ·	 4.000	
				RAZEM	4.000
110	KNR-W 5-08 d.3 0902-05	próby działania wyłącznika różnicowoprądowego 2	pomiar · pomiar ·	 2.000	
				RAZEM	2.000
111	KNR-W 5-08 d.3 0902-06	Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 2	pomiar · pomiar ·	 2.000	
				RAZEM	2.000