


UWAGA:

1. Ze zbrojenia fundamentów wyprowadzić uziomy dla połączenia z instalacją odgromową, miejsce usytuowania ustalić w oparciu o projekt branżowy elektryczny
2. Poziom posadowienia -1,30, 1m poniżej poziomu terenu
3. Beton B25,
4. Zbrojenie główne ławy L1 4#12 stal AIII(#), strzemiona fi 8 co 20 cm stal AIII(#)
5. Otulina 5 cm
6. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia w narożach stosując pręty narożne
7. Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie

RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:50
beton B25, stal AIII(#), A0(Ø)



TEMAT OPRACOWANIA:

„Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce, infrastrukturą techniczną, oświetleniem i piłkochwyłami, przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodociągowej”.

ADRES INWESTYCJI:

dz.nr ewid. 2465, 2459/6 Gorzyce

INWESTOR:

**Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce**

NAZWA RYSUNKU:

Rzut fundamentów

FUNKCJA

Projektant

arch. i konstr.

Sprawdzający

arch. i konstr.

Imię i NAZWISKO - Nr upr. bud.

Elżbieta KALITA

upr. bud. 57A/TBG/94

Karol SADOK

upr. bud. nr UAN-7342/39/91

PODPIS

BRANŻA:

Architektura

DATA:

03. 2023

Skala: 1:50 NR RYS.: K1