


PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ




STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ / Istn.

PROJEKTOWANA STUDIENKA
INSPEKCYJNA, śr. 315 mm, PVC
Z TRZONEM TELESKOPOWYM

14,0 mb

5,0 mb



P.P. 195,00 m n.p.m.

ZAGŁĘBIENIE	1,76	0,46	0,38
RZĘDNA TERENU ISTN.	145,39	144,30	144,30
RZĘDNA TERENU PROJ.			
RZĘDNA DNA KANAŁU	143,63	143,84	143,92
SREDNICA, MATERIAŁ	DN - 160/4,7 mm PVC		
SPADEK	14,00 mb ↘ 1,5%		
ODLEGŁOŚĆ	0,00	14,00 mb	19,00 mb

OBIEKT	BOISKO SPORTOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH		
INWESTOR	GMINA GORZYCE, ul. SANDOMIERSKA 75 39-432 GORZYCE		
RYSUNEK	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFIL	NR RYS.	
BRANŻA	INSTALACYJNA	SKALA - B/S	
OPRACOWAŁ	UPR BUD NR	DATA	PODPIS
KAZIMIERZ JAWORSKI	12/TBG/77	03.2023 r.	