

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika przy budynku PBGiK (wejście od ul. Saperów)
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul.Parkowa 2
INWESTOR : Powiat Świdnicki
ADRES INWESTORA : ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, 58-100 Świdnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2018

Data zatwierdzenia

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji, Remontów
i Przetargów

Łukasz Pełka

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------------------|---|----------------|---------|-------|
| 1 | | ROZBIÓRKI | | | |
| 1 | KNR 2-31 d.1 0815-06 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.50*(6.90+0.60+1.70) | m ² | | |
| | | | m ² | 13.80 | |
| | | | | RAZEM | 13.80 |
| 2 | KNR 2-31 d.1 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (6.90+0.60+1.70)*2 | m | | |
| | | | m | 18.40 | |
| | | | | RAZEM | 18.40 |
| 2 | | NAWIERZCHNIE | | | |
| 3 | KNR 2-31 d.2 0101-07 0101-08 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 25 cm poz.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.80 | |
| | | | | RAZEM | 13.80 |
| 4 | KNR 2-31 d.2 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.80 | |
| | | | | RAZEM | 13.80 |
| 5 | KNR 2-31 d.2 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.80 | |
| | | | | RAZEM | 13.80 |
| 6 | KNR 2-31 d.2 0401-02 analogia | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz.2+3*1.50 | m | | |
| | | | m | 22.90 | |
| | | | | RAZEM | 22.90 |
| 7 | KNR 2-31 d.2 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.6*0.20*0.40 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1.83 | |
| | | | | RAZEM | 1.83 |
| 8 | KNR 2-31 d.2 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.6 | m | | |
| | | | m | 22.90 | |
| | | | | RAZEM | 22.90 |
| 9 | KNR 2-31 d.2 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA BRUKOWA W KOLORZE ŻÓŁTO - POMARAŃCZO-WYM poz.1 | m ² | | |
| | | | m ² | 13.80 | |
| | | | | RAZEM | 13.80 |
| 3 | | WYWÓZ GRUZU | | | |
| 10 | KNR-W 4-01 d.3 0109-18 0109-20 | Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 14 km poz.1*0.07+poz.2*0.10*0.30 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1.52 | |
| | | | | RAZEM | 1.52 |

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji, Remontów
i Przetargów

Lukasz Pełka