

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont elewacji
Budynek Stęszew

Adres: Stęszew ul. Poznańska 11

Kody CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

Inwestor: Gmina Stęszew
Poznańska 11
62-060 Stęszew

Data opracowania: 06.2022

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Budynek Stęszew			
1.1	KNR 2-09 0419-0100	Demontaż elementów wspornikowych z elewacji (kotwy, pochwyty metalowe, płaskowniki stalowe itp.) przez wykucie i zabetonowanie otworów (analogia) 15	kpl. kpl.	15,000	15,000
1.2	KNNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach 60,0	m2 m2	60,000	60,000
1.3	KNNR 3 0604-0101	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem suchogaszonym, o powierzchni do 5 m2 60,0	m2 m2	60,000	60,000
1.4	KNNR 3 0607-0300	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z przygotowaniem powierzchni w kolorze uzgodnionym z zamawiającym 260,0	m2 m2	260,000	260,000
1.5	KNNR-W 3 1106-0600	Uzupełnienie ubytków silikonem dekarским lub tożsamym (opierzenia i okna) - analogia 2,0	m2 m2	2,000	2,000
1.6	KNNR 2 1403-0200	Malowanie farbą olejną nawierzchniową obróbek blacharskich (parapety, gzymsy). 20,0	m2 m2	20,000	20,000
1.7	KNR 2-21 0101-0400	Oczyszczenie terenu prac remontowych z wszystkich resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość wg oferenta z opłatą za utylizację. 15,00	m3 m3	15,000	15,000