

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,840		
2 d.1	KNNR 1 0202-02	Ścinka pobocza - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku i zagospodarowaniem przez Wykonawcę	m3	84,000		
3 d.1	KNNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km <zacinki>	m2	32,000		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
4 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3 360,000		
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	6 804,000		
6 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. grubości 3 cm (warstwa wyrównawcza)	m2	3 444,000		
7 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m2	3 360,000		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						
<b>3</b>		<b>POBOCZA</b>				
8 d.3	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu śr. 10 cm	m2	840,000		
<b>Razem dział: POBOCZA</b>						
<b>4</b>		<b>PRZEŁOŻENIE ZJAZDÓW</b>				
9 d.4	KNNR 2-31 1104-02 analogia	Przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <na istniejących zjazdach>	m2	10,800		
<b>Razem dział: PRZEŁOŻENIE ZJAZDÓW</b>						
<b>5</b>		<b>INWENTARYZACJA</b>				
10 d.5	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,000		
<b>Razem dział: INWENTARYZACJA</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						