

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu przy ul. Staszica 15					
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-02 1604-0201	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe [11,5+24,6+5+9+3,5+1+6,5]*11+[12,5*4]	m ² m ²	722,100	722,100
1.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową [1,4*1,4]*2+[1,2*1,4]*22	m ² m ²	40,880	40,880
1.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej [11,5+24,6+5+9+3,5+1+6,5]*11+[12,5*4]-40,88	m ² m ²	681,220	681,220
1.4	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 681,22	m ² m ²	681,220	681,220
1.5	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 681,22*0,025+3,159	m ³ m ³	20,190	20,19
1.6	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 20,19	m ³ m ³	20,190	20,19
2		Roboty rozbiórkowe			
2.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących {[0,65*0,55]*1,2}*3+[0,65*0,65]*0,65+[0,55*0,65]*1,85+[0,8*0,65]*1,8	m ³ m ³	3,159	3,159
2.2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11,5*2	m m	23,000	23,000
2.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek kominów i wiatrownic z blachy nie nadającej się do użytku {[0,65+0,55]*2}*0,25+{[0,65+0,65]*2}*0,25+{[0,55+0,65]*2}*0,25+{[0,8+0,65]*4}*0,25+[24,6+12,5+5+9+1+3,5+12,5]*0,25	m ² m ²	20,325	20,325
2.4	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka obróbek z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa {[0,65+0,55]*2}*0,15+{[0,65+0,65]*2}*0,15+{[0,55+0,65]*2}*0,15+{[0,8+0,65]*4}*0,15	m ² m ²	1,980	1,980
3		Kominy			
3.1	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły {[0,65*0,55]*1,2}*3+[0,65*0,65]*0,65+[0,55*0,65]*1,85+[0,8*0,65]*1,8	m ³ m ³	3,159	3,159
3.2	KNR-W 2-02 0125-01	Gzymsy z cegieł pełnych 6x16 cm [0,65+0,55]*2+{[0,65+0,65]*2}*2+[0,55+0,65]*2+[0,8+0,65]*4	m m	15,800	15,800
3.3		Utylizacja papy [1,98*5,5]/1000	t t	0,011	0,011
4		Roboty ciesielskie - dekarские			
4.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 20,325	m ² m ²	20,325	20,325
4.2	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 25 mm - przyjęto 10% dachu [2,5+2,5+2+2]*0,35	m ² m ²	3,150	3,150
4.3	KNR 0-15 0526-01 analogia	Wykonanie konstrukcji nośnej świetlika pod okładziny z poliwęglanu 2+2+2,5+2,5	m m	9,000	9,000
4.4	KNR-W 4-01 0529-02 analogia	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm 6,6+11,6	m m	18,200	18,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.5	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 11,5*2	m m	23,000	
				RAZEM	23,000
4.6	KNR 0-15 0526-02 analogia	Pokrycie konstrukcji świetlika poliwęglanem komorowym 10 mm [1,5*2,5]*2+[1,5*1,5]*2	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
5		Klatka schodowa			
5.1	KNR 4-01 0354-05 od strony pod- wórza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,2*1	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
5.2	KNR 2-02 1015-04 od strony pod- wórza	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków dwukrotnie ma- lowane na budowie 2,2*1	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
5.3		Renowacja drzwi wejściowych do budynku 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.4	KNR 4-01 0909-04 analogia	Wymiana okna strychowego 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 48	m ² m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
5.6	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 48	m ² m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
5.7	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych - grunt pod tynk 48	m ² m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
5.8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 48	m ² m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
5.9	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 2	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
5.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem ściany sufitu 86	m ² m ²	86,000	
				RAZEM	86,000
5.11	kalk. własna	Naprawa stopni schodowych kamiennych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.12	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- cu z zatarciem na gładko 8	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
5.13	kalk. własna	Naprawa balustrady schodowej oraz wymiana deskowanie stopni w biegu schodowym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Remont elewacji			
6.1	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych - grunt pod tynk [11,5+24,6+5+9+3,5+1+6,5]*11+[12,5*4]-40,88	m ² m ²	681,220	
				RAZEM	681,220
6.2	KNR 2-02 2601-0801	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, (kątowniki stalowe) [1,4+1,4+1,2]*2+[1,2*1,4+1,4]*22+11+11+11+4+(0,6*3)*8	m m	127,160	
				RAZEM	127,160

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach przyjęto 30% {[11,5+24,6+5+9+3,5+1+6,5]*11+[12,5*4]-40,88}*30%	m ² m ²	204,366	
				RAZEM	204,366
6.4	KNR 2-02 0902-02	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie - tynk cementowo - wapienny [11,5+24,6+5+9+3,5+1+6,5]*11+[12,5*4]-40,88	m ² m ²	681,220	
				RAZEM	681,220
6.5	KNR-W 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonane ręcznie - tynk cementowo - wapienny {[1,4+1,4+1,2]*2}*0,22+{[1,2*1,4+1,4]*22}*0,22+{(0,6*3)*8}*0,22	m ² m ²	19,835	
				RAZEM	19,835
6.6	KNR 2-02 0912-06	Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie - gzymsy 11,50*3	m m	34,500	
				RAZEM	34,500
6.7	KNR-W 2-02 0514-0101	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 35 cm - blacha powlekana - gzymsy 34,5*0,2	m ² m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
6.8	ORGB 2-02 1134-0202	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - pod malowanie [11,5+24,6+5+9+3,5+1+6,5]*11+[12,5*4]-[40,88*0,22]	m ² m ²	713,106	
				RAZEM	713,106
6.9	KNR 2-02 1505-10	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba sylikatowa [11,5+24,6+5+9+3,5+1+6,5]*11+[12,5*4]-[40,88*0,22]	m ² m ²	713,106	
				RAZEM	713,106
7		Koszty dodatkowe			
7.1	Kalulacja indywidualna	Zajęcie pasa ruchu wraz z opracowaniem projektu 14*1,2	m ² m ²	16,800	
				RAZEM	16,800
7.2	Kalulacja indywidualna	Koszty wykonania dokumentacji projektowej, uzgodnień z DWKZ 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000