

## Opis robót budowlanych

do zadania: „Modernizacja pomieszczenia ewakuacyjnego”- werandy w Polskiej Filharmonii  
Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 3.

### Planowany zakres robót:

#### REMONT OKŁADZIN W POMIESZCZENIU WERANDY

1. Przetarcie tynków ścian i podciągów wraz z oczyszczeniem powierzchni
2. Zeskrobanie starej farby na powierzchni sufitów wraz z oczyszczeniem powierzchni
3. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów dla zwiększenia przyczepności
4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowego tynku dekoracyjnego o fakturze imitującej kamień
5. Malowanie powierzchni sufitu po uprzednim miejscowym wyrównaniu powierzchni
6. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
7. Montaż i podłączenie opraw „Wyjście awaryjne”
8. Przygotowanie powierzchni podłogi pod nową posadzkę z płytek Gres: frezowanie starej posadzki, oczyszczenie, gruntowanie, wzmocnienie i wyrównanie powierzchni,
9. Ułożenie nowej posadzki z płytek Gres 20x20cm, R 11-13
10. Dostawa i montaż schodów składanych z balustradą zabezpieczającą, w konstrukcji stalowej – montaż pod drzwiami wejścia technicznego sceny.

#### WYMIANA ŚLUSARKI OTWOROWEJ

1. Demontaż witryn i drzwi stalowych, przeszklonych wraz z rozszkleniem, wywozem i utylizacją szkła oraz wywozem złomu. Należność za skup złomu do zwrotu dla Zamawiającego.
2. Montaż nowych witryn i drzwi aluminiowych przeszklonych, eff 44.2/16/4/16/44.2 SSP; drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe (po 2kpl) z ogranicznikiem otwarcia i samozamykaczem GEZE 5000/5000 ISM, bez blokady otwarcia (samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi dwuskrzydłowych z regulacją kolejności zamykania) – długość łączna zabudowy - 24,66m, wysokość – 3,0m
3. Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na aluminiowe, pełne, dwuskrzydłowe – wejścia na widownię, o wymiarach 190x210cm – 2 kpl; wypełnienie: 1,5-40-1,5 Panel ALU, samozamykacz GEZE 5000/5000 ISM, ogranicznik otwarcia,
4. Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na aluminiowe, pełne, jednoskrzydłowe – wejście do zaplecza sceny, o wymiarach 112x210cm; wypełnienie: 1,5-40-1,5 Panel ALU, Samozamykacz GEZE 2000VBC z tłumieniem otwierania, U=1,1 W/m<sup>2</sup>\*K
5. Wymiana boazerii zamontowanej w ościeżach drzwiowych – wejścia na widownię
6. Demontaż drzwi dwuskrzydłowych drewnianych osadzonych w ślepych otworze
7. Zabudowa wnęki powstałej po demontażu drzwi – płytą gipsowo kartonową na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną o gr do 10cm

**PRZED ZAPLANOWANYM WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO ROBÓT, WYKONAWCA PRZEDSTAWI SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROPONOWANEGO ŹRÓDŁA ZAMAWIANIA ORAZ ODPOWIEDNIE ATESTY ORAZ PRÓBKI MATERIAŁÓW ORAZ KOLORYSTYKI DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.**