




ELEWACJA ZACHODNIA  
skala 1:100



ELEWACJA POŁUDNIOWA  
skala 1:100




ELEWACJA WSCHODNIA  
skala 1:100



 – OKNA I DRZWI PRZEZNACZONE DO WYMIANY;

DETAL KRATY ZEWNĘTRZNEJ  
skala 1:25

- krata stalowa:
- profile stalowe 30x30 (szczebel); 50x25 (wzdłużnik)
  - Stopień oczyszczenia powierzchni: czyszczenie strumieniowo – ściernie do stopnia Sa 2 1/2 stopień oczyszczenia (PN-ISO 8501-1)
  - malowanie minimum 3 powłokami malarskimi (farba podkładowa antykorozyjna, 2 x farba w kolorze RAL 3016)
  - szerokość kraty o 36cm jest większa niż wnęki okiennej
  - kratę mocować do ściany za pomocą 6 kotew M16 o długości zakotwienia w konstrukcji minimum 200mm



**CZAPLIŃSCY - ARCHITEKCI**  
84-230 Rumia ul. Dokerów 16 tel. 669 255 550

Temat:  
**Przebudowa fragmentu budynku usługowo  
- garażowego na potrzeby Straży Gminnej**

Lokalizacja: **81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44  
obręb 221105\_2.0004 - Kosakowo  
dz. nr 64/40**

Inwestor: **Gmina Kosakowo  
ul. Zeromskiego 69  
81-198 Kosakowo**

Nazwa rysunku:  
**ELEWACJE  
ROBOTY BUDOWLANE**

Projekt:  
**arch. Damian Czapliński  
uprawniony projektant w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń  
nr. POK/192/2008**

Skala:  
**1:100**  
Nr rys.:  
**A.7  
s.31**