


RZUT PARTERU
POSADZKI
skala 1:50



GRES - WŁAŚCICOWŚCI:
- wytrzymałość na zginanie 35 N/mm²
- odporność na ścieranie - PEI co najmniej 4 (dla płytek powlekanych)
- odporność na ścieranie wgłębne 130mm³ (dla płytek litych w masie)
- stateczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) - min. R10
- niska nasiąkliwość - grupa I (0,1%=<)
- odporność na płomienie - 5 klasa
- gres o wymiarach 60x60cm; kolor: szary; fuga w kolorze szarym
- sposób układania gresu - prostopadłe do ścian

Posadzka epoksydowa - właściwości:
- dwuskładnikowa, wodna dyspersja żywicy epoksydowych
- zawartość LZ0: 0 g/l
- Gęstość +1,45 +/- 0,05 g/cm³
- Punkt zapłonu: produkt niepalny
- 1x warstwa podkładowa
- 2x warstwa właściwej posadzki epoksydowej
- dodatek antypoślizgowy: piasek kwarcowy o granulacji 0,2-0,5mm

LEGENDA:

- część budynku objęta przebudową
- wzmocnienie wylewki betonowej podkładowej w miejscach murowania ścian działowych: siatka zprożeniowa z prętów Ø4, oczko 150x150; szerokość dozbrojenia 60cm
- Linie koloru zielonego oznaczają dylatacje konstrukcyjne dzielące płytę posadzki na całej jej grubości w miejscach przejść pomiędzy pomieszczeniami z wypełnieniem elastyczną masą poliuretanową np. SikaFlex lub równoważną.
- Linie koloru czerwonego oznaczają dylatacje obwodowe oddzielające płytę posadzki od innych elementów konstrukcyjnych (ścianek działowych) o grubość 20mm z wypełnieniem styropianem.

CZAPLIŃSCY - ARCHITEKCI

84-230 Rumia ul. Dokerów 16 tel. 669 255 550

Temat:
Przebudowa fragmentu budynku usługowo-garażowego na potrzeby Straży Gminnej

Lokalizacja: **81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44**
obręb 221105_2.0004 - Kosakowo
dz. nr 64/40

Inwestor: **Gmina Kosakowo**
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Branża: architektura
Faza: proj. budowlano-wykonawczy

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU POSADZKI

Data: 12.2021

Projekt:
arch. Damian Czapliński
uprawniony projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
nr. POK/112/2008

Skala:

1:50

Nr rys.:

A.9

s.33