

## **Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej LOGISTYKI**

### **4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Zwraca się zapytaniem ofertowym (**art.4 pkt. 8 PZP poniżej 130 000 PLN**)

dla zadania pod nazwą :

**„Wymiana drzwi ewakuacyjnych pod arkadami w cz. V bud nr 1 wraz z remontem i dostosowaniem schodów wejściowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane prace”.**

**Zadanie obejmuje:**

#### **DRZWI EWAKUACYJNE**

1. Wykucie i utylizacja istniejących drzwi ewakuacyjnych otwieranych do wewnątrz.
2. Wykonanie i dostawa nowych drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz (konstrukcja i wygląd i podział wg dotychczas istniejących)
3. Obsadzenie i montaż nowych drzwi wraz z wykonaniem obróbek i uzupełnień.
4. Regulacja drzwi.

#### **UWAGI:**

- Utrudnienie stanowi montaż nowych drzwi w wykończeniu otworu wejściowego, wykonane z piaskowca.
- Współczynnik przenikania ciepła drzwi 1,3 W/m<sup>2</sup>K.
- Drzwi od zewnątrz należy wyposażyć w klamkę i zamek blokujący język, natomiast od wewnątrz oba skrzydła wyposażone w klamki antypaniczne umożliwiające ewakuację także przy zablokowanym zamku.

#### **SCHODY WEJŚCIOWE**

Z uwagi na zmianę kierunku otwierania drzwi na zewnątrz należy dokonać wymiany wejścia do budynku. Obecnie wejście prowadzi bezpośrednio ze schodów. Powodowałoby to otwieranie się drzwi bezpośrednio na schody. Należy zastosować wejście schodów na płytę spocznika. Zakres prac obejmuje:

1. Rozebranie istniejących schodów.
2. Wykonanie podmurówki pod płytę spocznika na szerokość otworu wejściowego i głębokość istniejącego chodnika.
3. Wykonanie i ułożenie płyty spocznika z płyty granitowej gr. 5 cm.
4. Wykonanie i osadzenie w płycie spocznika od strony zewnętrznej (na wprost wejścia) barierki ochronnej o wysokości min. 110 cm.
5. Zakotwienie i uszczelnienie spocznika na połączeniu z budynkiem.
6. Wykonanie schodów wejściowych wzdłuż chodnika z dwóch stron na spocznik. Stopnie granitowe gr 5 cm, podstopnice gr. 3 cm
7. Ściana licowa wejścia z płyty granitowej gr. 5 cm

#### **UWAGI:**

- Nawierzchnia schodów i spocznika – z granitu płomieniowanego i szczotkowanego.

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:**

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych napraw w czasie trwania gwarancji – min 36 m-cy
- Na wbudowane materiały Wykonawca przedstawi stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, a na drzwi dodatkowo atest potwierdzający współczynnik przenikania ciepła
- Szczegółowy zakres prac wg załączonego przedmiaru.

**Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać oględzin sprawdzających.**

W celu przygotowania umowy na realizację powyższego zadania w ofercie prosimy podać:

- dane osoby upoważnionej do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy,
- kwotę netto i brutto za wykonanie całego zadania,
- termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy,
- okres udzielonej gwarancji na wykonane prace i wymienione części – min. 36 m-cy.
- dane osoby uprawnionej do nadzorowania robót,
- załączyć do oferty przedmiar i szczegółowy kosztorys ofertowy w formacie ath lub pdf
- załączyć do oferty podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, wg załączonego do zapytania wzoru.

Termin płatności : w terminie 30 dni od daty przyjęcia bezusterkowego protokołu odbioru robót co jest podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć poprzez platformę zakupową, w terminie określonym na platformie

**Kontakt: poprzez platformę zakupową.**