

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja świetlicy wewnątrz - szpachlowanie , malowanie, remont podłogi , remont schodów drewnianych, remont sanitariatów, dostawa i montaż zbiornika na nieczystości płynne.					
1 4540000-1 Roboty wewnętrzne					
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (47.7+28.8+155.2+55.2+60+80-5*1.5)*0.2	m ²		
			m ²	83.880	
				RAZEM	83.880
2	KNR-W 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 83.88	m ²		
			m ²	83.880	
				RAZEM	83.880
3	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 468-48.6-(15.8*2)	m ²		
			m ²	387.800	
				RAZEM	387.800
4	NNRNKB d.1 202 1521-06	(z.III) malowanie zwykle farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłożu gipsowych na ścianach - dwukrotne 387.8	m ²		
			m ²	387.800	
				RAZEM	387.800
5	KNR-W 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (13.77+8.21+93.44+20.16+19.74+55.34)*0.2	m ²		
			m ²	42.132	
				RAZEM	42.132
6	KNR-W 4-01 d.1 0711-14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu (13.77+8.21+93.44+20.16+19.74+55.34)*0.2	m ²		
			m ²	42.132	
				RAZEM	42.132
7	KNR 9-09 d.1 0302-01	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym 6.5*7.35+7.55*7.33	m ²		
			m ²	103.117	
				RAZEM	103.117
8	NNRNKB d.1 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ² 243.3-32.64	m ²		
			m ²	210.660	
				RAZEM	210.660
9	NNRNKB d.1 202 1521-03	(z.III) malowanie zwykle farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłożu gipsowych na sufitach - dwukrotne 210.66	m ²		
			m ²	210.660	
				RAZEM	210.660
10	KNR-W 2-02 d.1 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane 6 szt. w tym 1 szt łazienkowe 2.1*5	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
11	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2 4520000-9 Podłoga					
12	KNR-W 2-02 d.2 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm 55.34+94.5	m ²		
			m ²	149.840	
				RAZEM	149.840
13	KNR 19-01 d.2 0932-01	Wykonanie cokołów z drewna liściastego na odcinkach prostych (12.7+7.35+7.55+7.33)*2	m		
			m	69.860	
				RAZEM	69.860
14	KNR 19-01 d.2 0933-01	Ocyklinowanie i olejowanie posadzek z desek 55.34+19.74+20.16+93.54	m ²		
			m ²	188.780	
				RAZEM	188.780
15	KNR 4-01 d.2 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 19	szt.		
			szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
16	KNR 4-01 d.2 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 7.5	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
3 4540000-1 Remont sanitariatów					

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.3 0313-04 analiza indywidualna	Wykonanie naprawy nadproża nad drzwiami do łazienki - dostarczenie i obsadzenie nadproża np. NP 180 mm wraz z naprawą ściany	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
18	NNRNKB d.3 202 1118-10 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 pom. Korytarz, WC Przygotowanie powierzchni oraz ułożenie terakoty + cokół 13.77+8.21	m ²		
			m ²	21.980	
				RAZEM	21.980
19	NNRNKB d.3 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 15.8*2	m ²		
			m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
20	NNRNKB d.3 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
21	NNRNKB d.3 202 1521-06	(z.III) malowanie zwykle farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłożu gipsowych na ścianach - dwukrotnie 15.5*1	m ²		
			m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
22	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.3 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 d.3 1208-03	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych 2 szt. przy umywalce 2 szt. przy misce ustępowej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR-W 2-02 d.3 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane 6 szt. w tym 1 szt łazienkowe 2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
28	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	4520000-9	Komin			
29	KNR-W 4-01 d.4 0307-02	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 cęg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - naprawa komina 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 2-02 d.4 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	4540000-1	Roboty zewnętrzne			
31	KNR 2-02 d.5 1214-05 analiza indywidualna	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych z polbruki + poręczce stalowe 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR-W 2-25 d.5 0301-02 analogia	Zbiorniki na nieczystości płynne pojemności 8m3 - dostawa i montaż + podłączenie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.5	KNR 2-02 1203-02	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 wraz z ościeżnicą oraz klamką i dwoma zamkami patentowymi 2.1*1.5	m ² m ²		
				3.150	
				RAZEM	3.150