

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV kuchnia, przedpokój 1 i 2, łazienka $1,4*1,17+1,1*1,86+1,69*2,16+1,29*2$	m ² m ²	9,91	
				RAZEM	9,91
2	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych kasetonów - w pokoju 5	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia, łazienka $1,5*(1,69+2,16)+2,5*2*(2+1,29)$	m ² m ²	22,23	
				RAZEM	22,23
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka, kuchnia $1,29*2+1,69*2,16$	m ² m ²	6,23	
				RAZEM	6,23
5	KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) - pokój $4,82*4,52+0,45*2,5$	m ² m ²	22,91	
				RAZEM	22,91
6	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych - rozbiórka sufitu podwieszanego w łazience 1,29*2	m ² m ²	2,58	
				RAZEM	2,58
7	KNR 9-09 0302-01 analogia	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym 2*1,29	m ² m ²	2,58	
				RAZEM	2,58
8	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścianki działowej w pokoju $2,54*0,1*1,91$	m ³ m ³	0,49	
				RAZEM	0,49
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie $1,4*1,17+1,1*1,86+1,69*2,16+1,29*2+4,82*4,52+0,45*2,5$	m ² m ²	32,83	
				RAZEM	32,83
10	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przedpokój 1 i 2, kuchnia, częściowo pokój (uwaga! w pokoju na ścianach płyty kartongipsowe - do zerwania ze względu na znaczne zagrzybienie) $2,54*2*(1,69+2,16+1,4+1,16+1,86+1,1)+2,54*(4,52+4,97)$	m ² m ²	71,70	
				RAZEM	71,70
11	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania - przyjęto 100% ścian $2,54*2*(1,4+1,17)+2,54*2*(1,1+1,86)+2,54*2*(1,69+2,16)+2,54*2*(2+1,29)+2,54*(4,52+4,82+4,97+2,5)$	m ² m ²	107,06	
				RAZEM	107,06
12	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - kuchnia, przedpokój 1 i 2, pokój 71,7	m ² m ²	71,70	
				RAZEM	71,70
13	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
14	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 20	m ² m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
15	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pionów i rur 5	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
16	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój 1 i 2, pas o szer. 54 cm przy suficie w łazience $107,06-0,8*(0,6+2,16+0,6)-2*2*(1,29+2)$	m ² m ²	91,21	
				RAZEM	91,21

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 32,83	m ² m ²	 32,83	
				RAZEM	32,83
18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój 1 i 2, pas o szer. 54 cm przy suficie w łazience - ściany 107,06-0,8*(0,6+2,16+0,6)-2*2*(1,29+2)	m ² m ²	 91,21	
				RAZEM	91,21
19	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity, należy przyjąć w kalkulacji malowanie farbą antyplamową! 32,83	m ² m ²	 32,83	
				RAZEM	32,83
20	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2*2*(2,0+1,29)	m ² m ²	 13,16	
				RAZEM	13,16
21	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 1,29*2+1,69*2,16	m ² m ²	 6,23	
				RAZEM	6,23
22	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia 1,29*2+1,69*2,16	m ² m ²	 6,23	
				RAZEM	6,23
23	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU, PŁYTKI O WYMIARACH OK. 20X20 CM NA STABILNYM PODŁOŻU 1,29*2+1,69*2,16	m ² m ²	 6,23	
				RAZEM	6,23
24	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia 2*2*(2,16+1,69)	m m	 15,40	
				RAZEM	15,40
25	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 15,4	m m	 15,40	
				RAZEM	15,40
26	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia - pas roboczy 0,8*(0,6+2,16+0,6)	m ² m ²	 2,69	
				RAZEM	2,69
27	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia - pas roboczy 0,8*(0,6+2,16+0,6)	m ² m ²	 2,69	
				RAZEM	2,69
28	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 2*2*(1,29+2,0)	m ² m ²	 13,16	
				RAZEM	13,16
29	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 2*2*(1,29+2,0)	m ² m ²	 13,16	
				RAZEM	13,16
30	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
31	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
32	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - przedpokój 1 i 2, pokój wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności 1,64+2,05+22,91	m ² m ²	 26,60	
				RAZEM	26,60
33	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
34	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł - szerokość przejścia w świetle 0,8 x2,0 m 3*1*2	m ² m ²	 6,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - kuchnia, łazienka, przedpokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*3	m ² m ²	RAZEM 4,80	6,00 4,80
36	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża 1	szt szt	 1,00	 1,00
37	KNR 4-01 1111-02 analogia	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - okno pcv, wybita szyba 0,5*1,4+0,5*1,14	m ² m ²	 1,27	 1,27
38	KNR 4-01 1105-04 analogia	Szklenie okna pcv (wybita szyba) szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 - zestaw 0,5*1,4+0,5*1,14	m ² m ²	 1,27	 1,27
39	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - w tym wstawieni klamki w oknie 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
40	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
41	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
42	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt szt	 1,00	 1,00
43	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
44	Kalkulacja własna	Wyczyszczenie okien i parapetów 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
45	Kalkulacja własna	Utylizacja 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00